

土 木 工 事 費 投 入 調 査

VIII. 土木工事費投入調査の概要

1. 調査の目的

この調査は、10府省庁（総務省、内閣府、金融庁、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省）の共同事業として行われる平成27年（2015年）産業連関表作成における国土交通省が担当する建設部門の投入額の推計に必要な基礎資料を得るために行ったものである。

2. 調査の方法

平成27年に発注された土木工事（国土交通省等所管の公共工事等を除く。）の中から15種類の対象工事2,000件を抽出し、その工事を受注した元請け建設業者を報告者として、直接工事費、間接工事費、一般管理費等の費用についてを郵送で調査した。対象工事の抽出元および本調査の母集団は、「建設工事受注動態統計調査（国土交通省）」から抽出した15種類の対象工事である。

3. 調査対象の抽出

建設工事受注動態統計調査（平成27年1月～12月）をもとに、表－Ⅷ－1に示す対象工事15区分、請負契約額7区分の105層に層化し、2,000件の抽出を行った。

4. 調査票回収状況等

調査票の回収状況、有効標本数は、表－Ⅷ－2のとおり。

5. 集計・復元等の方法

土木工事費投入調査の集計は以下の手順によった。

- (1) 有効標本を前述の15区分の対象工事種類と3区分の請負契約額（1千万未満、1億未満、1億以上）に層化し、工事費内訳の単純集計を行った。
- (2) 「表－Ⅷ－3平成27年母集団」の各層の総請負額合計※を、先に算出した単純集計の工事費総計で除することで母集団への復元倍率を求めた。
- (3) 単純集計した工事費内訳に復元倍率を乗じて復元後の工事費内訳を算出した。
- (4) 復元後の工事費合計を「1」としたときの各項目の比率、及び直接工事費、間接工事費、材料費計を「1」としたときの対応する各項目の比率を求め、構成比を算出した。

6. 集計結果表の留意点

- (1) 復元集計表の工事費総計、サンプル数、1件当たりの工事費および各工事費欄は「表－Ⅷ－3平成27年母集団」の総請負額合計および件数（対象工事別、金額層別）をベースにしている。
- (2) 集計表の金額は「工事費総計」、「1件当たりの工事費」については消費税込みとなっているが、各工事費内訳、各材料費内訳については消費税抜きとなっている。
- (3) 構成比表の左欄は、工事費合計である「1.2.3.計」を1.00000としたときの各項目の比率である。構成比表の右欄は、「1.直接工事費」、「2.間接工事費」、「材料費計」を1.00000としたときの対応する各項目の比率である。

7. その他

調査票は章末に収録。

表Ⅷ-1 対象工事種別・請負契約額 抽出サンプル数

抽出数一覧表

									(単位:件)	
請負契約額区分 工事種類	1,000万円 未満	1,000万円 以上 5,000万円 未満	5,000万円 以上 1億円 未満	1億円 以上 5億円 未満	5億円 以上 10億円 未満	10億円 以上 50億円 未満	50億円 以上	総 計	(参考)前回	
									件数	回収数
01 漁港	9	21	12	15	3	1		61	82	58
02 魚礁										
03 廃棄物処理施設	4	7	4	7	5	3		30	50	45
04 土地造成	31	49	24	26	11	11	2	154	224	172
05 上水道	24	49	26	24	7	6	1	137	258	204
06 工業用水道	3	8	5	4				20	18	16
07 電気事業	24	35	18	18	9	9	4	117	96	91
08 送配電線	41	51	18	17	3	3		133	118	98
09 電気通信	60	73	32	28	4	1		198	127	118
10 鉄道事業	96	123	51	46	12	8	2	338	214	174
11 ガス事業	49	49	15	14	5	5	2	139	108	74
12 機械装置	62	93	43	50	14	10	3	275	234	202
13 ゴルフ場建設工事	7	10	3	3				23	22	22
14 構内環境整備事業	53	58	17	14	3	2		147	166	151
15 その他の土木	66	80	30	31	10	8	3	228	283	207
総 計	529	706	298	297	86	67	17	2,000	2,000	1,632

表－Ⅷ－２ 対象工事種類別 回収数および有効標本数

調査対象工事種類	発送数	回 収 数			有 効 回 収 数			無効 回収数
			回収率 (%)			有効回収率 (有効／発送) (%)		
1 漁港	61	51	83.6	(70.7)	45	73.8	(67.1)	6
2 魚礁								
3 廃棄物処理施設	30	24	80.0	(90.0)	24	78.0	(78.0)	0
4 土地造成	154	113	73.4	(76.8)	105	69.6	(69.6)	8
5 上水道	137	116	84.7	(79.1)	114	75.2	(75.2)	2
6 工業用水道	20	17	85.0	(88.9)	17	85.0	(83.3)	0
7 電気事業	117	103	88.0	(94.8)	86	73.5	(84.4)	17
8 送配電線	133	108	81.2	(83.1)	95	71.4	(68.6)	13
9 電気通信	198	176	88.9	(92.9)	173	87.4	(81.1)	3
10 鉄道事業	338	300	88.8	(81.3)	281	83.1	(71.0)	19
11 ガス事業	139	103	74.1	(68.5)	95	68.3	(55.6)	8
12 機械装置	275	219	79.6	(86.3)	194	70.5	(66.2)	25
13 ゴルフ場建設工事	23	23	100.0	(100.0)	21	91.3	(90.9)	2
14 構内環境整備事業	147	125	85.0	(91.0)	121	82.3	(83.1)	4
15 その他の土木	228	176	77.2	(73.1)	153	67.1	(60.4)	23
計	2000	1654	82.7	(81.6)	1524	76.2	(71.0)	130

※()内の数値は前回調査結果。

表－Ⅷ－3 平成27年母集団

<件数>

(単位:件)

金額層 工事種類	1千万円未満	1億円未満	1億円以上	総 計
01 漁港／02 魚礁	61	337	148	546
03 廃棄物処理施設	13	55	61	129
04 土地造成	485	1,359	521	2,365
05 上水道	313	1,416	389	2,118
06 工業用水道	18	72	20	110
07 電気事業	316	780	312	1,408
08 送配電線	767	1,309	191	2,267
09 電気通信	1,496	2,599	429	4,524
10 鉄道事業	3,319	6,224	1,091	10,634
11 ガス事業	1,060	1,194	174	2,428
12 機械装置	1,559	4,013	1,298	6,870
13 ゴルフ場建設工事	42	83	11	136
14 構内環境整備事業	1,201	1,555	137	2,893
15 その他の土木	1,742	2,904	598	5,244
総 計	12,392	23,900	5,380	41,672

<総請負契約額>

(単位:100万円)

金額層 工事種類	1千万円未満	1億円未満	1億円以上	総 計
01 漁港／02 魚礁	443	13,058	46,921	60,422
03 廃棄物処理施設	107	2,331	59,833	62,271
04 土地造成	3,631	46,907	331,680	382,217
05 上水道	2,393	52,426	189,147	243,967
06 工業用水道	146	3,014	4,103	7,263
07 電気事業	2,370	26,694	382,757	411,821
08 送配電線	5,621	38,395	60,164	104,180
09 電気通信	10,922	83,085	99,852	193,860
10 鉄道事業	24,340	195,694	500,142	720,175
11 ガス事業	7,794	31,059	135,270	174,123
12 機械装置	11,764	136,386	578,319	726,470
13 ゴルフ場建設工事	328	2,473	3,435	6,237
14 構内環境整備事業	8,705	40,881	40,812	90,398
15 その他の土木	12,738	86,167	333,995	432,900
総 計	91,302	758,570	2,766,431	3,616,303

(注)平成27年 建設工事受注動態統計調査結果より

参考：調査票

土木工事投入調査票



政府統計

統計法に基づく国の統計調査です。調査票情報の秘密の保護に万全を期します。



国土交通省

土木工事費投入調査票

- 平成27年（2015年）産業連関構造調査 -

整理番号

1. 調査の趣旨

この調査は、関係府省庁との共同事業で行う平成27年（2015年）産業連関表作成に当たって実施する平成27年（2015年）産業連関構造調査の一つであり、国土交通省が担当する建設部門における投入額の推計に必要な基礎資料を得ることを目的として行われるものです。

産業連関表は、我が国の産業の実態を、財・サービス等の産業間の取引の形で、一つの表にまとめたもので、これまで原則5年ごとに作成され、国の経済計画をはじめ、各種の経済構造分析、資材需要予測、公共投資の経済効果測定等、その利用は広範にわたり、大変重要な統計となっております。

（総務省ホームページURL:http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/index.htm参照。）

提出していただいた調査票に記入された内容は、**統計法により秘密が保護され、統計以外の目的で使用することは絶対にありません**ので、**工事内容のありのままを記入して下さい**。

お忙しいところ大変恐縮ですが、上記の趣旨を御理解の上、御協力をお願い致します。

なお、本調査について不明の点がございましたら、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

2. 調査票の提出期限と提出先

御記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒にて、**平成28年12月28日(水)までに御投函ください**。

提出先：〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

国土交通省 総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室 調査係

【インターネットを利用しても、ご回答いただけます】

調査票の様式を下記ホームページよりダウンロードいただき、データに入力の上、電子メールにて返信してください。

◆ダウンロード用ホームページ：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_tk4_000006.html

★ダウンロードする際のパスワードは、同封の返信用封筒（黄色の封筒）の左上に印刷されている

料金受取人払郵便の「承認番号（4桁の半角数字）」です。

◆返信専用E-mail：ken-tou@mlit.go.jp

3. 調査についての問い合わせ先

（1）趣旨・目的：国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室（TEL:03-5253-8111 内線 28-633）

（2）記入内容：〔委託先〕株式会社アストジェイ（TEL:03-6380-2121 / E-mail: h27-io@astweb.co.jp）

4. 調査対象工事

この調査で対象とする工事は、貴社から国土交通省に提出されました「建設工事受注動態統計調査」の中から抽出されたもので、以下の枠内に示された工事です。各欄の内容に訂正がある場合は、赤字で訂正してください。

また、「工事の主な内容」欄には具体的な工事内容を記入してください。

工事件名			
発注者		工事の主な内容	
目的別工事分類		受注年月	
工事種類		完成予定年月	
施工都道府県		請負契約額※	

※請負契約額：表記が（JV持分）となっている場合は、訂正のうえ他社の持ち分を含めた金額（総価）を記入してください。

5. 調査票記入者名 貴事業所の名称及びこの調査票を記入された方の所属部課名・氏名等を記入してください。

事業所名			
事業所所在地			
所属部課名		電話番号	
記入者名		FAX番号	

6. 工事費内訳 消費税抜きで記入してください。

設計変更のある場合は、設計変更後の工事費を記入してください。

項 目	金 額							内 容
	十 億	億	千 万	百 万	十 万	万	千 円	
1. 直接工事費								= [(1)～(9)の合計金額]
(1) 材料費								本工事に直接要した材料費の合計 (共通仮設に要した材料費は、2. (1)の共通仮設費に含めてください。)
(2) 支給材 評価額								「建設物価」、「積算資料」等の価格資料を参考に、支給時点の時価を基準にして記入し てください。
(3) 労務費								工事施工に直接従事した労務者の賃金(基本給+諸手当)、当該工事相応分の賞与、 臨時の給与及び割増賃金・実物給与の総額
(4) 特許使用料								直接工事の施工に要した特許の使用料、派出した技術者等に要する費用
(5) 水道・光熱 ・電力料								工事施工で使用した上水道・簡易水道、下水道、ガス、電力の各料金で、基本料金を除 いた料金
(6) リース料								工事施工に直接要したショベルカー・クレーン等建設機械、溶接機・発動発電機・コンプレッサー・ポン プ類・パイプレータ等その他機械類、足場・型枠・支柱・はり・鋼矢板・形鋼・山留め材等のリース料
(7) 機械器具 損料								工事施工に直接要した建設機械及びその他機械類の損料
(8) 鋼製型枠等 損料								工事施工に直接要した鋼製型枠・足場・支柱・はり・鋼矢板・形鋼・山留め材等の損料
(9) 廃棄物 処理料								公営・民営事業所への建設廃棄物・建設残土処理料、中間処理料
2. 間接工事費								= [(1)共通仮設費] + [(2)現場管理費]
(1) 共通仮設費								運搬費・準備費・事業損失防止施設費・安全費・役務費・技術管理費・営繕費・イメージ アップ経費[仮囲いのカラーリング・花壇等]
(2) 現場管理費								労務管理費・租税公課・地代・保険料・従業員給与手当・退職金・法定福利費・福利厚生 費・事務用品費・通信交通費・交際費・補償費・雑費等
3. 一般管理費等								工事施工に当たる企業の活動を継続運営するために必要な本・支店における経費
工事費計								= [1. 直接工事費] + [2. 間接工事費] + [3. 一般管理費等]

7. 材料費内訳 上の表の1. 直接工事費の(1)材料費及び(2)支給材評価額の内訳を記入してください。

支給材については各資材に分解して、購入材に加えて記入してください。

項 目	金 額							内 容
	十 億	億	千 万	百 万	十 万	万	千 円	
1. 樹木・種苗・芝								造林用苗木、治山用苗木等、種子、球根、苗木、鉢物、花木、芝、法面緑化剤、マルチン グ材等、杉皮、竹皮、檜皮、うるし等
2. 素 材								杭・足場丸太(埋め殺し用)、太鼓落とし、電柱等(薬品処理木材を除きます。)
3. 製 材								製材、製板、まくら木、支柱、矢板、腕木等(薬品処理木材を除きます。)
4. 薬品処理木材								植栽用支柱、薬品処理まくら木、薬品処理電柱等
5. 合 板								床板、合板、強化木、集成材、積層材
6. その他の木製品								屋根板、木製サッシ、羽目板・戸・入り口・階段等の造作材、建築用木製組立材、パー ティクルボード、床柱
7. 砂・砂利・採石 ・石材・土								砂、砂利、玉石、購入土、土木建築用碎石、捨石、間知石、石橋用石材
8. セメント								各種セメント
9. 生コンクリート								生コンクリート(生モルタルを含みます。)
10. コンクリート製品								コンクリート製の管・柱・杭・板・矢板・セグメント・ブロック・橋げた・ボックスカルバート、擬 木、擁壁等
11. 鋼 管								[普通鋼鋼管]熱間・冷間・めっき鋼管 [特殊鋼鋼管]熱間・冷間鋼管
12. 熱間圧延鋼材								鋼矢板、H・大形・中形・小形形鋼、厚板、中板、薄板、普通鋼鋼帯、小形鉄筋用丸棒・異形棒、その他の小形棒鋼、軌 条、大形・中形棒鋼、管材、線材、外輪、特殊鋼工具、構造用鋼、ピアノ線材、合わせ鋼材

項 目	金 額							内 容
	十 億	億	千 万	百 万	十 万	万	千 円	
13. 冷間仕上 ・めっき鋼材								冷間ロール成型形鋼、磨帯鋼・棒鋼、冷延鋼板・広幅帯鋼、軽量鋼矢板、軽量形鋼、冷延電気鋼帯、鉄線、PC鋼線・鋼棒、プリキ、亜鉛鉄板・鉄線、針金、亜鉛めっき硬鋼線、クロムめっき鋼板
14. 鉄骨構造物								鋼橋、鉄塔、水門、鋼製セグメント、タンク等
15. 建設用金属製品								[鋼製金属製品]ガードレール類、ボール、フェンス、落石防止柵、鋼覆工板等、防音壁(石こう吸音ボード製を除きます。)、法枠、遊具、[非鉄金属製品]伸銅品、アルミ圧延製品、その他の非鉄金属製品、[配管工事付属品]金属製・鋳鉄製・真ちゅう製の配管工事付属品、[ボルト・ナット類]ボルト・ナット・リベット・ビス、かすがい、[金属線製品]くぎ、金網、有利鉄線、ワイヤーロープ、溶接棒、[その他金属製品]ガス灯、その他金属製品
16. 鋳鉄管								鋳鉄製の管、ダクタイル鋳鉄管
17. 鋳鉄製品								[鋳鋼品] グレーチング、格子蓋、鋳鉄製覆工板、ダクタイルセグメント、高欄、マンホール蓋
18. アスファルト								アスファルト混合物、ストレートアスファルト、アスファルト乳剤、添加剤
19. 石油製品								ガソリン、ジェット燃料油、灯油、軽油、A重油、B重油・C重油、LPG、プロパンガス、その他の石油製品(潤滑油、エンジンオイル、グリース)
20. 塗 料								ボイル油、油性塗料、油ワニス、エナメル、ラッカー、水性塗料、合成樹脂塗料、シンナー、区画線材
21. 産業用火薬類								火薬・雷管・導火線等
22. プラスチック製品								[プラスチックフィルム・シート]土木シート、他のフィルム・シート・タイル類、[プラスチック板・管・棒]塩化ビニル管、合成樹脂管等、[プラスチック発泡製品]発泡スチロール、目地板等、[強化プラスチック製品]強化プラスチック製板・管・継手・波板、[他のプラスチック製品]プラスチック製杭・柵・魚礁、ビニル止水板、人工芝、遊具
23. ゴム製品								防舷材、伸縮継手、ゴム板、ゴム支承、ゴムホース、ゴム管
24. 電線・ケーブル								= [①～③の合計金額]
①銅電線 ・アルミ電線								銅電線、アルミ電線
②電力・通信 ケーブル								電力・通信ケーブル
③光ファイバー ケーブル								光ファイバーケーブル
25. 設備機器								= [①～⑥の合計金額]
①原動機・ 空調機器等								ボイラー、タービン、原動機、エレベータ、エスカレータ、コンベア、荷役運搬設備、ポンプ及び圧縮機、温風暖房機、調理・洗浄装置、ユニットヒーター、焼却器、冷凍機、工業用空気調整装置、冷却塔
②民生用 電子機器								録音装置、再生装置、拡声装置、ラジオ・テレビ受信機、VTR画像再生装置、防犯カメラ装置、監視ビデオ装置
③通信機器								有線電気通信機器、無線電気通信機器、電気信号、鉄道信号、火災・盗難警報装置
④産業用 電気機器								発電機器、電動機、開閉器、遮断器、配電盤、シグナル・ネオン用等の変圧器、計器用変成器、電圧調整器等
⑤その他の 電気機器								電流計、電圧計、電力計等電気計測器、小型開閉器、点滅器、接続機等配電機器、街路灯、照明器具、スリムライン
⑥その他の 設備機器								①～⑤以外の設備機器
主な機器の名称[]								⑥その他の設備機器のうち、金額を多く占める機器の名称を記入
26. 化学製品								化学肥料、塩化カルシウム、接着剤、圧縮・液化ガス、固化剤、酸素・アセチレンガス、ベントナイト、注入剤
27. 窯業・土石製品								板ガラス、安全ガラス等のガラス製品、がい子・がい管等の電気用陶磁器、壁タイル・床タイル、浴槽・洗面・便器等の衛生陶器及び配管取付品等、耐火レンガ、人造耐火材等、粘土瓦、普通レンガ、陶管、石こうボード等の建設用粘土製品、防音壁(石こう吸音ボード)、人工骨材、大理石等の石工品等、石灰石、粘土、フライアッシュ等混和材等他の窯業原料鉱物
28. 再生資源								コンクリート塊、アスファルト塊等
29. その他の資材								[他の製造工業製品]繊維壁、建築用吹付材、ルームユニット、看板・道路標識類、[電池]、[電球類]白熱電球、蛍光灯、ネオンランプ等、[ロープ・網類]ナイロン・マニラロープ類、網類等、[その他]
小 計								= [1.～29.の合計金額]
30. 鉄・非鉄金属屑 (控除額)	▲							工事過程で発生する鉄、非鉄金属屑収入(控除額)
材料費計								= [小計(1.～29.の合計)] - [30. 鉄・非鉄金属屑] 2頁の6. 工事費内訳 1.直接工事費の(1)と(2)の合計額と一致。

御協力ありがとうございました。 12月28日(水)までに投函(送信)願います。

IX. 土木工事費投入調査結果

1. 工事費内訳

2. 構成比内訳

Ⅸ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅸ-1 工事費内訳

総計		(金額単位：万円)			
項 目		1,000万未満	1億未満	1億以上	合 計
工事費総計		9,130,212.0	75,857,040.0	276,643,080.0	361,630,332.0
サンプル数		12,392	23,517	5,763	41,672
1件当りの工事費		736.8	3,225.6	48,003.3	8,678.0
復元倍率		35.97473	27.42487	7.43448	8.98894
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	6,254,016.4	51,721,422.0	192,369,737.6	251,107,002.6
	(1) 材 料 費	2,472,431.8	19,541,256.3	81,263,955.3	105,277,954.8
	(2) 支給材評価額	68,312.4	916,254.1	1,733,932.6	2,413,861.9
	(3) 労 務 費	3,035,565.8	24,113,221.3	68,803,826.8	91,851,815.5
	(4) 特許使用料	28,632.3	46,013.5	231,028.1	301,569.0
	(5) 水道・光熱・電気料	7,964.8	100,273.6	843,396.8	1,054,596.7
	(6) リース料	229,522.4	2,334,682.2	12,531,080.3	15,973,749.4
	(7) 機械器具損料	226,327.8	2,889,235.1	17,187,274.8	21,784,460.4
	(8) 鋼製型枠等損料	35,014.2	444,628.5	3,015,602.6	3,800,609.8
	(9) 廃棄物処理料	150,244.9	1,335,857.4	6,759,640.4	8,648,385.1
	2. 間接工事費	1,396,301.6	11,808,426.5	45,627,799.9	59,387,283.7
	(1) 共通仮設費	419,458.2	4,076,649.9	16,650,802.5	21,573,269.7
	(2) 現場管理費	976,843.5	7,731,776.7	28,976,997.3	37,814,014.0
	3. 一般管理費等	803,582.0	6,708,151.5	18,153,462.5	24,348,613.7
	工事費計(1～3計)	8,453,900.0	70,238,000.0	256,151,000.0	334,842,900.0
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	9,875.1	131,359.7	280,224.3	384,338.3
	2. 素 材	3,270.1	66,793.3	119,842.4	167,609.6
	3. 製 材	6,025.8	27,301.5	395,454.3	488,592.9
	4. 薬品処理木材	7,623.0	13,835.8	47,161.4	63,461.9
	5. 合 板	10,166.5	59,791.7	590,101.7	735,622.4
	6. その他の木製品	18,059.3	29,281.5	105,425.4	141,578.5
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	182,686.9	1,148,819.7	3,108,659.3	4,180,832.0
	8. セメント	25,455.7	273,368.4	1,215,998.2	1,566,209.4
	9. 生コンクリート	115,022.0	1,205,975.9	8,298,400.0	10,457,508.0
	10. コンクリート製品	138,448.8	1,442,416.7	5,598,051.4	7,275,901.7
	11. 鋼 管	93,832.9	506,512.7	2,299,800.9	2,970,123.5
	12. 熱間圧延鋼材	28,794.2	827,298.7	5,023,385.9	6,352,067.1
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	39,388.7	180,370.7	1,273,725.5	1,609,006.6
	14. 鉄骨構造物	44,205.7	765,932.8	4,134,026.9	5,260,491.7
	15. 建設用金属製品	214,783.5	1,503,799.1	3,533,189.1	4,818,495.7
	16. 鋳 鉄 管	41,126.3	1,000,947.6	1,853,210.7	2,579,046.2
	17. 鋳鉄製品	27,959.6	204,504.5	338,651.1	483,474.6
	18. アスファルト	311,228.2	1,004,276.9	1,289,908.9	1,966,546.2
	19. 石油製品	30,938.3	282,745.0	1,745,377.3	2,210,718.1
	20. 塗 料	52,026.7	272,416.8	237,560.0	389,519.5
	21. 産業用火薬類	-	7,034.5	458,759.7	556,986.1
	22. プラスチック製品	94,818.6	1,172,972.8	2,496,624.4	3,426,789.5
	23. ゴム製品	23,646.2	243,417.7	320,588.3	473,311.7
	24. 電線・ケーブル	117,932.4	607,318.3	2,448,094.3	3,188,485.5
	①銅電線・アルミ電線	35,359.6	181,489.6	1,143,709.0	1,451,165.4
	②電力・通信ケーブル	66,949.0	288,904.6	1,028,167.5	1,354,565.7
	③光ファイバケーブル	15,623.8	136,924.2	276,217.8	382,754.4
	25. 設備機器	800,480.9	6,432,627.5	32,230,742.1	41,278,191.1
	①原動機・空調機器等	90,577.2	1,013,264.1	10,015,005.8	12,463,761.9
	②民生用電子機器	69,071.5	20,001.0	218,854.1	288,428.1
	③通信機械	209,815.4	1,468,050.7	962,848.8	1,697,771.5
	④産業用電気機器	136,682.4	1,032,982.5	10,052,195.3	12,526,710.6
	⑤その他の電気機器	58,977.0	264,323.7	858,346.0	1,139,188.0
	⑥その他の設備機器	235,357.5	2,634,005.5	10,123,492.0	13,162,331.0
	26. 化学製品	10,288.8	146,010.0	564,717.4	733,220.6
	27. 窯業・土石製品	4,763.1	77,253.1	150,366.1	208,316.9
	28. 再生資源	13,979.8	135,317.1	311,962.1	425,034.8
	29. その他の資材	77,622.7	729,943.2	2,670,082.8	3,487,009.1
	小 計	2,544,449.6	20,499,643.2	83,140,091.8	107,878,489.1
	30. 鉄・非鉄金属屑 (▲)	3,705.4	42,132.8	142,203.8	186,672.4
材 料 費 計		2,540,744.2	20,457,510.4	82,997,888.0	107,691,816.7

Ⅸ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅸ-1 工事費内訳

工事種類 01： 漁港 ／ 02： 魚礁		(金額単位：万円)			
項 目		1,000万未満	1億未満	1億以上	合 計
工事費総計		44,280.0	1,305,828.0	4,692,060.0	6,042,168.0
サンプル数		61	326	159	546
1件当たりの工事費		725.9	4,005.6	29,509.8	11,066.2
復元倍率		60.61502	14.67641	4.68014	5.53184
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	38,272.3	869,982.4	3,121,302.4	4,020,732.3
	(1)材 料 費	22,488.2	519,759.2	1,208,239.0	1,626,077.8
	(2)支給材評価額	-	-	4,509.8	5,330.5
	(3)労 務 費	12,874.6	199,004.8	891,145.9	1,129,503.0
	(4)特許使用料	-	-	85,940.5	101,580.1
	(5)水道・光熱・電気料	-	2,574.2	5,944.7	7,996.8
	(6)リース料	-	46,653.4	213,125.6	269,495.4
	(7)機械器具損料	2,909.5	87,536.0	623,143.8	769,804.8
	(8)鋼製型枠等損料	-	9,889.0	63,029.3	78,226.9
	(9)廃棄物処理料	-	4,565.8	26,223.8	32,717.0
	2. 間接工事費	1,697.2	213,995.3	894,777.2	1,138,425.3
	(1)共通仮設費	181.8	85,923.0	319,201.9	409,693.9
	(2)現場管理費	1,515.4	128,072.2	575,575.3	728,731.4
	3. 一般管理費等	1,030.5	125,122.3	328,420.4	435,442.4
	工事費計(1～3計)		41,000.0	1,209,100.0	4,344,500.0
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	-	-	-	-
	2. 素 材	-	39.6	46.8	70.3
	3. 製 材	-	440.3	280.3	497.3
	4. 薬品処理木材	-	-	-	-
	5. 合 板	-	484.3	1,261.8	1,673.9
	6. その他の木製品	-	-	46.8	55.3
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	-	110,955.1	285,351.4	379,101.7
	8. セメント	-	189.3	4,172.3	5,003.0
	9. 生コンクリート	-	115,098.3	516,568.1	653,957.4
	10. コンクリート製品	-	68,581.4	56,878.7	93,079.4
	11. 鋼 管	-	6,384.2	17,200.5	22,737.0
	12. 熱間圧延鋼材	-	16,609.3	98,181.4	122,309.1
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	-	31,202.1	2,823.1	15,097.5
	14. 鉄骨構造物	-	36,928.8	10,600.5	26,448.9
	15. 建設用金属製品	-	35,917.6	36,997.4	57,268.4
	16. 鋳 鉄 管	-	-	-	-
	17. 鋳鉄製品	-	2,637.4	6,118.3	8,225.9
	18. アスファルト	-	146.8	11,748.6	13,941.9
	19. 石油製品	-	6,029.1	55,578.1	67,964.8
	20. 塗 料	-	151.2	14.0	73.6
	21. 産業用火薬類	-	-	-	-
	22. プラスチック製品	-	84,583.1	22,985.6	59,049.7
	23. ゴム製品	22,488.2	1,247.5	5,437.4	8,949.4
	24. 電線・ケーブル	-	-	-	-
	①銅電線・アルミ電線	-	-	-	-
	②電力・通信ケーブル	-	-	-	-
	③光ファイバケーブル	-	-	-	-
	25. 設備機器	-	-	21,022.3	24,847.9
	①原動機・空調機器等	-	-	-	-
	②民生用電子機器	-	-	-	-
	③通信機械	-	-	11,083.0	13,100.0
	④産業用電気機器	-	-	-	-
	⑤その他の電気機器	-	-	5,187.9	6,132.0
⑥その他の設備機器	-	-	4,751.3	5,615.9	
26. 化学製品	-	-	93.6	110.6	
27. 窯業・土石製品	-	-	795.6	940.4	
28. 再生資源	-	267.1	1,364.7	1,713.8	
29. その他の資材	-	1,866.8	57,399.6	68,549.0	
小 計	22,488.2	519,759.2	1,212,966.9	1,631,666.1	
30. 鉄・非鉄金属屑 (▲)	-	-	218.1	257.8	
材 料 費 計		22,488.2	519,759.2	1,212,748.8	1,631,408.3

Ⅸ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅸ-1 工事費内訳

工事種類 03： 廃棄物処理施設

(金額単位：万円)

項 目		1,000万未満	1億未満	1億以上	合 計
工事費総計		10,692.0	233,064.0	5,983,308.0	6,227,064.0
サンプル数		13	54	62	129
1件当りの工事費		822.5	4,316.0	96,505.0	48,271.8
復元倍率		4.86965	5.69159	3.03931	3.09530
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	6,160.6	161,502.2	4,267,297.8	4,437,647.1
	(1)材 料 費	2,188.9	39,394.9	1,384,893.9	1,433,219.0
	(2)支給材評価額	4.9	-	302.7	311.4
	(3)労 務 費	2,857.5	81,918.5	2,051,118.2	2,135,265.9
	(4)特許使用料	24.3	-	-	15.5
	(5)水道・光熱・電気料	114.9	1,081.4	21,034.5	22,083.1
	(6)リース料	418.3	19,141.4	271,856.8	287,540.0
	(7)機械器具損料	337.0	8,802.6	456,542.2	469,952.9
	(8)鋼製型枠等損料	14.6	61.5	45,444.7	46,324.5
	(9)廃棄物処理料	200.1	11,102.0	36,104.9	42,934.9
	2. 間接工事費	2,780.6	30,164.3	903,012.0	937,817.2
	(1)共通仮設費	903.3	6,730.9	421,942.3	433,949.1
	(2)現場管理費	1,877.3	23,433.4	481,069.7	503,868.1
	3. 一般管理費等	958.8	24,133.5	369,790.1	390,335.7
	工事費計(1～3計)	9,900.0	215,800.0	5,540,100.0	5,765,800.0
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	73.0	-	8,408.6	8,609.9
	2. 素 材	-	-	201.5	205.2
	3. 製 材	-	-	2,182.8	2,223.0
	4. 薬品処理木材	-	-	-	-
	5. 合 板	-	-	7,779.4	7,922.7
	6. その他の木製品	29.2	-	-	18.6
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	986.6	1,015.9	210,784.5	215,846.8
	8. セメント	-	214.6	45,630.1	46,587.3
	9. 生コンクリート	30.7	1,906.1	271,622.8	277,682.1
	10. コンクリート製品	226.4	11,408.8	66,974.3	74,556.4
	11. 鋼 管	-	-	3,535.0	3,600.1
	12. 熱間圧延鋼材	-	17.1	75,381.0	76,778.8
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	-	-	41,083.0	41,839.7
	14. 鉄骨構造物	-	-	21,825.3	22,227.3
	15. 建設用金属製品	483.6	-	20,647.9	21,335.6
	16. 鋳 鉄 管	-	-	4,421.6	4,503.0
	17. 鋳鉄製品	363.8	-	3,946.2	4,250.2
	18. アスファルト	-	41.0	26,428.0	26,937.1
	19. 石油製品	-	74.0	79,452.2	80,955.9
	20. 塗 料	-	-	137.4	139.9
	21. 産業用火薬類	-	-	-	-
	22. プラスチック製品	0.5	2,890.8	203,426.1	208,745.5
	23. ゴム製品	-	-	31,436.8	32,015.9
	24. 電線・ケーブル	-	-	13,397.9	13,644.7
	①銅電線・アルミ電線	-	-	158.0	161.0
	②電力・通信ケーブル	-	-	13,239.9	13,483.7
	③光ファイバケーブル	-	-	-	-
	25. 設備機器	-	-	91,752.6	93,442.7
	①原動機・空調機器等	-	-	2,115.1	2,154.0
	②民生用電子機器	-	-	561.7	572.0
	③通信機械	-	-	11,304.7	11,513.0
	④産業用電気機器	-	-	1,514.2	1,542.1
	⑤その他の電気機器	-	-	13,689.1	13,941.2
	⑥その他の設備機器	-	-	62,567.9	63,720.4
	26. 化学製品	-	-	100.3	102.1
	27. 窯業・土石製品	-	-	-	-
	28. 再生資源	-	101.9	1,166.2	1,243.1
	29. その他の資材	-	21,912.6	166,047.4	181,022.8
	小 計	2,193.8	39,582.7	1,397,769.0	1,446,436.5
	30. 鉄・非鉄金属屑 (▲)	-	187.8	12,572.4	12,906.1
	材 料 費 計	2,193.8	39,394.9	1,385,196.6	1,433,530.4

Ⅸ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅸ-1 工事費内訳

工事種類 04： 土地造成		(金額単位：万円)			
項 目		1,000万未満	1億未満	1億以上	合 計
工事費総計		363,096.0	4,690,656.0	33,167,988.0	38,221,740.0
サンプル数		485	1,331	549	2,365
1件当たりの工事費		748.7	3,524.2	60,415.3	16,161.4
復元倍率		25.78834	25.59177	3.48721	3.93686
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	253,829.5	3,256,138.3	20,774,870.2	23,993,273.0
	(1)材 料 費	92,407.4	1,193,093.5	7,124,619.9	8,240,926.1
	(2)支給材評価額	-	5,883.5	10,572.2	12,840.5
	(3)労 務 費	116,485.9	1,166,432.0	6,999,405.9	8,099,141.2
	(4)特許使用料	1,676.2	1,599.5	426.5	983.4
	(5)水道・光熱・電気料	1,831.0	4,893.1	74,287.8	84,898.8
	(6)リース料	15,919.1	206,528.2	1,160,439.0	1,344,269.3
	(7)機械器具損料	16,200.2	471,157.3	3,562,775.1	4,097,118.8
	(8)鋼製型枠等損料	193.4	2,247.0	363,653.7	410,919.1
	(9)廃棄物処理料	9,116.2	204,304.2	1,478,690.2	1,702,175.8
	2. 間接工事費	52,778.4	701,823.6	7,422,580.0	8,495,682.5
	(1)共通仮設費	21,270.2	241,430.2	2,974,082.8	3,397,953.7
	(2)現場管理費	31,508.2	460,393.4	4,448,497.3	5,097,728.8
	3. 一般管理費等	29,592.1	385,238.1	2,513,649.8	2,901,544.5
	工事費計(1～3計)	336,200.0	4,343,200.0	30,711,100.0	35,390,500.0
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	185.7	17,387.0	73,895.5	86,126.7
	2. 素 材	404.9	1,824.7	12,367.1	14,304.2
	3. 製 材	528.7	1,062.1	19,434.6	22,184.6
	4. 薬品処理木材	-	-	463.8	523.6
	5. 合 板	1,075.4	3,329.5	132,309.1	150,045.6
	6. その他の木製品	-	632.1	9,588.1	10,921.6
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	36,062.4	213,637.5	527,266.1	633,622.7
	8. セメント	3,071.4	71,912.9	168,509.2	201,768.5
	9. 生コンクリート	9,611.3	117,023.5	327,530.7	389,232.5
	10. コンクリート製品	20,537.8	356,439.6	1,331,920.7	1,561,628.6
	11. 鋼 管	-	2,559.2	114,787.6	129,982.2
	12. 熱間圧延鋼材	4,030.7	16,580.9	139,274.5	160,398.8
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	-	473.4	42,214.1	47,730.1
	14. 鉄骨構造物	-	302.0	97,326.4	109,922.3
	15. 建設用金属製品	2,661.4	44,017.8	107,344.1	128,363.0
	16. 鋳 鉄 管	-	22,344.2	58,816.8	69,838.0
	17. 鋳鉄製品	456.5	17,660.9	64,916.6	76,073.6
	18. アスファルト	3,334.4	76,056.2	298,508.0	349,207.2
	19. 石油製品	2,349.3	77,799.0	492,641.2	568,490.0
	20. 塗 料	257.9	151.0	10,546.7	11,969.2
	21. 産業用火薬類	-	-	177,147.7	199,989.5
	22. プラスチック製品	4,033.3	67,895.0	368,496.4	427,071.2
	23. ゴム製品	-	168.9	9,800.1	11,089.7
	24. 電線・ケーブル	-	-	96,020.8	108,401.9
	①銅電線・アルミ電線	-	-	16,953.8	19,139.8
	②電力・通信ケーブル	-	-	79,067.0	89,262.1
	③光ファイバーケーブル	-	-	-	-
	25. 設備機器	224.4	2,807.4	1,797,336.2	2,029,554.2
	①原動機・空調機器等	-	243.1	1,527,292.9	1,724,262.3
	②民生用電子機器	-	7.7	64,729.3	73,076.8
	③通信機械	-	-	30,469.2	34,397.9
	④産業用電気機器	-	-	136,165.6	153,723.1
	⑤その他の電気機器	224.4	102.4	28,428.5	32,144.1
	⑥その他の設備機器	-	2,454.3	10,250.7	11,950.0
	26. 化学製品	-	289.2	39,675.4	44,835.7
	27. 窯業・土石製品	-	52,025.5	0.7	8,004.0
	28. 再生資源	3,393.7	18,252.1	55,615.1	66,112.1
	29. その他の資材	317.2	16,440.2	563,796.8	639,071.3
	小 計	92,536.3	1,199,071.7	7,137,550.1	8,256,463.0
	30. 鉄・非鉄金属屑 (▲)	128.9	94.7	2,358.1	2,696.4
材 料 費 計		92,407.4	1,198,977.0	7,135,192.1	8,253,766.6

Ⅸ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅸ-1 工事費内訳

工事種類 05： 上水道		(金額単位：万円)			
項 目		1,000万未満	1億未満	1億以上	合 計
工事費総計		239,328.0	5,242,644.0	18,914,688.0	24,396,660.0
サンプル数		313	1,397	408	2,118
1件当たりの工事費		764.6	3,752.8	46,359.5	11,518.7
復元倍率		22.07017	21.98809	6.07880	7.25906
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	149,344.5	3,606,684.7	12,843,431.5	16,576,924.9
	(1)材 料 費	87,996.0	1,864,807.9	5,293,599.5	6,965,985.8
	(2)支給材評価額	-	2,840.9	23,473.9	28,969.5
	(3)労 務 費	47,254.5	1,313,698.3	4,139,378.5	5,392,320.3
	(4)特許使用料	-	-	1,602.4	1,913.5
	(5)水道・光熱・電気料	264.8	7,944.3	137,605.8	167,033.2
	(6)リース料	5,667.6	159,369.7	765,783.2	968,945.2
	(7)機械器具損料	6,210.5	164,462.1	1,620,347.2	1,991,290.9
	(8)鋼製型枠等損料	-	30,075.3	311,255.9	381,618.2
	(9)廃棄物処理料	1,951.0	63,486.2	550,385.1	678,848.4
	2. 間接工事費	47,091.1	798,088.6	3,530,291.6	4,494,698.3
	(1)共通仮設費	16,592.4	299,110.6	1,288,659.8	1,643,070.1
	(2)現場管理費	30,498.8	498,978.0	2,241,631.8	2,851,628.2
	3. 一般管理費等	25,164.4	449,526.7	1,139,876.9	1,517,876.8
	工事費計(1～3計)	221,600.0	4,854,300.0	17,513,600.0	22,589,500.0
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	1,878.2	796.0	883.2	1,935.3
	2. 素 材	-	435.4	838.9	1,145.5
	3. 製 材	11.0	400.2	1,563.5	2,002.8
	4. 薬品処理木材	-	-	190.9	227.9
	5. 合 板	-	688.2	33,800.6	40,590.5
	6. その他の木製品	-	-	5,248.4	6,267.5
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	3,178.1	125,650.9	109,448.2	173,225.9
	8. セメント	39.7	14,927.7	71,761.5	90,635.9
	9. 生コンクリート	2,207.0	28,250.3	498,530.5	605,377.3
	10. コンクリート製品	83.9	55,478.2	302,460.5	379,529.1
	11. 鋼 管	8,733.2	34,906.1	903,399.3	1,093,199.2
	12. 熱間圧延鋼材	728.3	36,550.8	320,609.4	395,165.1
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	-	1,908.6	84,714.2	101,792.3
	14. 鉄骨構造物	-	26,194.4	627,882.5	758,439.7
	15. 建設用金属製品	4,400.8	202,989.7	184,824.8	289,171.9
	16. 鋳 鉄 管	9,181.2	752,452.3	1,274,162.5	1,772,984.8
	17. 鋳鉄製品	960.1	25,369.9	14,617.1	26,146.4
	18. アスファルト	20,759.2	141,055.8	175,915.1	263,466.1
	19. 石油製品	1,712.6	18,144.6	65,274.2	84,501.3
	20. 塗 料	183.2	16,576.8	60,984.4	78,357.9
	21. 産業用火薬類	-	-	-	-
	22. プラスチック製品	2,173.9	153,162.5	128,631.7	204,886.2
	23. ゴム製品	483.3	90,102.8	19,052.8	52,657.2
	24. 電線・ケーブル	30.9	547.5	13,498.6	16,310.4
	①銅電線・アルミ電線	26.5	-	1,829.1	2,193.0
	②電力・通信ケーブル	4.4	547.5	11,669.5	14,117.4
	③光ファイバーケーブル	-	-	-	-
	25. 設備機器	31,072.6	92,578.7	79,141.7	135,291.5
	①原動機・空調機器等	-	-	11,278.6	13,468.5
	②民生用電子機器	9,744.0	-	182.4	3,422.6
	③通信機械	12,337.2	-	-	4,057.8
	④産業用電気機器	-	1,281.9	48,403.7	58,224.9
	⑤その他の電気機器	-	-	5,334.1	6,369.8
	⑥その他の設備機器	8,991.4	91,296.8	13,942.9	49,747.8
	26. 化学製品	8.8	12,753.1	165,872.3	202,291.1
	27. 窯業・土石製品	-	-	36,009.0	43,000.5
	28. 再生資源	196.4	22,489.4	79,851.8	102,844.9
	29. その他の資材	-	13,709.6	78,276.7	98,000.9
	小 計	88,022.5	1,868,119.3	5,337,444.1	7,019,445.2
	30. 鉄・非鉄金属屑 (▲)	26.5	470.5	20,370.7	24,489.9
材 料 費 計		87,996.0	1,867,648.7	5,317,073.4	6,994,955.3

Ⅸ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅸ-1 工事費内訳

工事種類 06: 工業用水道

(金額単位: 万円)

項 目		1,000万未満	1億未満	1億以上	合 計
工事費総計		14,580.0	301,428.0	410,292.0	726,300.0
サンプル数		18	70	22	110
1件当りの工事費		810.0	4,306.1	18,649.6	6,602.7
復元倍率		7.00716	6.32196	1.74216	2.54603
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	11,059.4	193,486.1	284,888.0	498,281.6
	(1) 材 料 費	6,043.0	88,438.5	113,028.1	202,993.9
	(2) 支給材評価額	-	-	-	-
	(3) 労 務 費	4,222.5	74,298.2	108,100.7	189,436.8
	(4) 特許使用料	-	-	-	-
	(5) 水道・光熱・電気料	-	161.2	990.9	1,513.1
	(6) リース料	152.1	4,037.8	9,921.3	16,180.5
	(7) 機械器具損料	316.0	19,096.7	25,146.2	44,554.8
	(8) 鋼製型枠等損料	-	4,934.9	16,506.0	26,109.6
	(9) 廃棄物処理料	325.8	2,518.7	11,194.8	17,493.0
	2. 間接工事費	1,473.6	52,165.0	49,995.7	94,608.5
	(1) 共通仮設費	476.5	17,538.4	23,671.5	41,830.3
	(2) 現場管理費	997.1	34,626.6	26,324.3	52,778.2
	3. 一般管理費等	967.0	33,448.9	45,016.3	79,609.8
	工事費計(1~3計)	13,500.0	279,100.0	379,900.0	672,500.0
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	-	34.1	8.7	26.5
	2. 素 材	-	-	1.6	2.3
	3. 製 材	-	-	-	-
	4. 薬品処理木材	-	-	-	-
	5. 合 板	-	-	1,916.4	2,800.6
	6. その他の木製品	-	-	-	-
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	42.7	1,096.9	1,205.4	2,218.9
	8. セメント	-	4,598.0	52.3	1,928.1
	9. 生コンクリート	-	1,431.3	55,212.3	81,264.8
	10. コンクリート製品	-	1,010.2	5,665.2	8,686.0
	11. 鋼 管	3,758.6	22,785.6	11,777.2	27,753.5
	12. 熱間圧延鋼材	-	845.2	18,817.6	27,840.9
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	-	697.9	-	281.1
	14. 鉄骨構造物	-	7.0	-	2.8
	15. 建設用金属製品	535.3	26,520.6	609.8	11,766.2
	16. 鋳 鉄 管	-	6,224.0	11,324.1	19,055.8
	17. 鋳鉄製品	-	1.9	1,624.0	2,374.2
	18. アスファルト	1,531.1	821.2	2,880.5	5,096.6
	19. 石油製品	-	1,490.1	775.3	1,733.1
	20. 塗 料	-	-	-	-
	21. 産業用火薬類	-	-	-	-
	22. プラスチック製品	-	16,580.6	11.7	6,694.5
	23. ゴム製品	175.2	46.2	226.5	413.2
	24. 電線・ケーブル	-	25.3	-	10.2
	①銅電線・アルミ電線	-	-	-	-
	②電力・通信ケーブル	-	25.3	-	10.2
	③光ファイバケーブル	-	-	-	-
	25. 設備機器	-	-	-	-
	①原動機・空調機器等	-	-	-	-
	②民生用電子機器	-	-	-	-
	③通信機械	-	-	-	-
	④産業用電気機器	-	-	-	-
	⑤その他の電気機器	-	-	-	-
	⑥その他の設備機器	-	-	-	-
	26. 化学製品	-	-	225.1	328.9
	27. 窯業・土石製品	-	-	11.5	16.8
	28. 再生資源	-	4,223.7	959.1	3,102.6
	29. その他の資材	-	24.7	426.3	632.9
	小 計	6,043.0	88,464.5	113,730.3	204,030.6
	30. 鉄・非鉄金属屑 (▲)	-	25.9	702.3	1,036.7
	材 料 費 計	6,043.0	88,438.5	113,028.1	202,993.9

Ⅸ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅸ-1 工事費内訳

工事種類 07： 電気事業

(金額単位：万円)

項 目		1,000万未満	1億未満	1億以上	合 計
工事費総計		236,952.0	2,669,436.0	38,275,740.0	41,182,128.0
サンプル数		316	762	330	1,408
1件当たりの工事費		749.8	3,503.2	115,987.1	29,248.7
復元倍率		26.59813	12.99751	14.22717	14.17816
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	151,417.8	1,798,496.6	28,827,634.7	30,770,919.3
	(1) 材 料 費	50,720.0	655,600.9	14,583,861.9	15,275,818.5
	(2) 支給材評価額	1,861.9	21,971.0	10,994.8	35,916.1
	(3) 労 務 費	84,691.1	755,610.2	11,590,683.1	12,420,151.8
	(4) 特許使用料	-	-	-	-
	(5) 水道・光熱・電気料	21.3	1,379.0	36,142.7	37,533.9
	(6) リース料	4,218.5	119,513.4	1,233,408.8	1,361,778.7
	(7) 機械器具損料	8,548.6	186,932.8	1,045,406.7	1,250,275.9
	(8) 鋼製型枠等損料	744.7	32,791.4	109,964.6	145,753.0
	(9) 廃棄物処理料	611.8	24,697.9	217,172.1	243,691.5
	2. 間接工事費	45,498.8	420,782.7	4,106,262.8	4,575,377.4
	(1) 共通仮設費	16,525.4	172,236.5	1,148,358.8	1,341,094.2
	(2) 現場管理費	28,973.3	248,546.2	2,957,904.0	3,234,283.3
	3. 一般管理費等	22,483.4	252,420.7	2,506,602.5	2,785,303.3
	工事費計(1～3計)	219,400.0	2,471,700.0	35,440,500.0	38,131,600.0
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	-	15,837.5	2,704.6	19,971.4
	2. 素 材	-	237.9	112,862.7	112,733.4
	3. 製 材	-	5,573.3	-	6,079.6
	4. 薬品処理木材	-	-	-	-
	5. 合 板	-	9,642.9	15,477.7	25,943.2
	6. その他の木製品	-	-	-	-
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	1,268.7	26,453.8	394,240.6	422,415.7
	8. セメント	2,199.7	19,144.0	99,127.8	120,841.9
	9. 生コンクリート	484.1	115,937.8	775,534.4	899,590.4
	10. コンクリート製品	2,675.8	40,094.7	293,186.4	337,339.7
	11. 鋼 管	-	19,249.3	37,323.6	58,192.9
	12. 熱間圧延鋼材	-	37,280.8	180,224.1	220,270.6
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	1,353.8	6,117.9	38,111.7	45,375.8
	14. 鉄骨構造物	5,668.1	97,626.9	41,667.1	151,040.0
	15. 建設用金属製品	13,216.6	54,431.0	1,498,360.0	1,559,619.4
	16. 鋳 鉄 管	-	-	-	-
	17. 鋳鉄製品	186.2	7,008.3	355.7	8,098.6
	18. アスファルト	-	518.6	27,673.3	28,143.7
	19. 石油製品	1,202.2	24,040.2	115,812.0	142,277.9
	20. 塗 料	524.0	41,230.7	24,997.1	70,166.3
	21. 産業用火薬類	-	-	49,339.8	49,169.9
	22. プラスチック製品	53.2	3,697.8	267,628.7	270,768.9
	23. ゴム製品	4,000.4	33,339.9	4,579.7	43,064.8
	24. 電線・ケーブル	146.3	12,733.7	1,081,710.2	1,091,952.6
	①銅電線・アルミ電線	-	145.6	841,564.1	838,824.2
	②電力・通信ケーブル	146.3	12,588.1	217,882.0	230,941.0
	③光ファイバーケーブル	-	-	22,264.1	22,187.4
	25. 設備機器	7,128.3	83,583.1	9,362,788.0	9,425,513.5
	①原動機・空調機器等	6,702.7	52.0	1,380.0	5,004.9
	②民生用電子機器	-	98.8	18,175.2	18,220.4
	③通信機械	-	785.0	105,847.3	106,339.1
	④産業用電気機器	-	38,806.7	8,421,790.2	8,435,113.4
	⑤その他の電気機器	425.6	686.3	68,668.9	69,407.8
	⑥その他の設備機器	-	43,154.3	746,926.4	791,428.0
	26. 化学製品	1,819.3	13,881.3	4,971.0	21,065.9
	27. 窯業・土石製品	-	-	3,371.8	3,360.2
	28. 再生資源	-	93.6	303.0	404.1
	29. その他の資材	10,655.2	9,817.0	162,844.2	178,671.8
	小 計	52,581.8	677,571.9	14,595,195.3	15,312,072.0
	30. 鉄・非鉄金属屑 (▲)	-	-	338.6	337.4
材 料 費 計		52,581.8	677,571.9	14,594,856.7	15,311,734.6

Ⅸ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅸ-1 工事費内訳

工事種類 08： 送配電線		(金額単位：万円)			
項 目		1,000万未満	1億未満	1億以上	合 計
工事費総計		562,140.0	3,839,508.0	6,016,356.0	10,418,004.0
サンプル数		767	1,289	211	2,267
1件当たりの工事費		732.9	2,978.7	28,513.5	4,595.5
復元倍率		42.95760	21.49671	5.71357	8.36997
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	321,284.2	2,271,320.8	4,285,438.2	7,224,816.6
	(1)材 料 費	48,022.3	417,782.1	556,478.8	987,225.4
	(2)支給材評価額	19,330.9	148,578.8	774,604.2	1,196,355.8
	(3)労 務 費	203,468.7	1,416,553.6	2,516,050.9	4,277,025.4
	(4)特許使用料	27,922.4	40.8	44,440.2	70,558.0
	(5)水道・光熱・電気料	386.6	3,076.2	18,840.5	28,873.0
	(6)リース料	6,542.4	110,514.6	252,757.7	414,576.3
	(7)機械器具損料	6,525.3	87,040.2	84,570.6	159,051.2
	(8)鋼製型枠等損料	60.1	21,700.9	14,098.2	29,114.1
	(9)廃棄物処理料	9,025.4	66,033.6	23,597.1	62,037.4
	2. 間接工事費	114,907.3	748,799.2	825,039.1	1,522,563.7
	(1)共通仮設費	31,951.9	267,990.9	311,978.9	567,597.0
	(2)現場管理費	82,955.4	480,808.3	513,060.2	954,966.7
	3. 一般管理費等	84,308.6	534,980.0	460,222.7	898,919.7
	工事費計(1～3計)	520,500.0	3,555,100.0	5,570,700.0	9,646,300.0
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	-	-	3,679.5	5,390.3
	2. 素 材	-	343.9	1,082.7	1,720.0
	3. 製 材	1,890.1	174.1	9,238.9	13,970.3
	4. 薬品処理木材	-	-	-	-
	5. 合 板	-	1,693.9	257.7	1,037.0
	6. その他の木製品	-	107.5	-	41.8
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	1,374.6	18,727.9	9,846.8	21,984.6
	8. セメント	2,547.4	7,483.0	497.1	4,138.1
	9. 生コンクリート	10,795.2	27,328.8	48,721.4	84,117.4
	10. コンクリート製品	10,352.8	38,487.7	24,149.0	52,379.3
	11. 鋼 管	-	19,203.0	365.1	8,011.7
	12. 熱間圧延鋼材	-	6,369.5	25,719.1	40,156.6
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	-	3,211.6	-	1,250.5
	14. 鉄骨構造物	-	29,235.5	232,939.0	352,621.8
	15. 建設用金属製品	7,814.0	54,539.3	297,007.6	457,852.4
	16. 鋳 鉄 管	-	-	277.1	405.9
	17. 鋳鉄製品	-	1,530.6	356.0	1,117.4
	18. アスファルト	644.4	12,536.9	12,650.4	23,538.9
	19. 石油製品	214.8	3,497.5	663.9	2,376.2
	20. 塗 料	4,785.5	48,743.8	6,894.0	30,010.5
	21. 産業用火薬類	-	3,291.1	-	1,281.4
	22. プラスチック製品	2,556.0	8,946.9	2,505.4	7,651.8
	23. ゴム製品	-	55.9	17.1	46.9
	24. 電線・ケーブル	19,184.9	130,472.1	234,472.5	398,023.9
	①銅電線・アルミ電線	4,295.8	94,443.6	213,046.6	349,707.4
	②電力・通信ケーブル	14,824.7	17,902.5	15,998.0	33,294.9
	③光ファイバーケーブル	64.4	18,126.0	5,427.9	15,021.6
	25. 設備機器	4,884.3	127,026.2	387,183.8	617,606.7
	①原動機・空調機器等	-	178.4	-	69.5
	②民生用電子機器	-	-	122.8	180.0
	③通信機械	-	1,844.4	250.8	1,085.6
	④産業用電気機器	1,104.0	113,448.9	346,611.7	552,148.5
	⑤その他の電気機器	3,771.7	1,764.9	466.2	2,105.0
	⑥その他の設備機器	8.6	9,789.6	39,732.2	62,018.1
	26. 化学製品	12.9	733.0	4,879.4	7,435.9
	27. 窯業・土石製品	-	565.4	15,416.4	22,804.0
	28. 再生資源	-	8,650.3	3,221.9	8,087.9
	29. その他の資材	296.4	13,542.9	9,054.3	18,594.7
	小 計	67,353.2	566,498.5	1,331,096.1	2,183,654.0
	30. 鉄・非鉄金属屑 (▲)	-	137.6	13.1	72.8
	材 料 費 計	67,353.2	566,360.9	1,331,082.9	2,183,581.2

Ⅸ. 土木工事費投入調査結果

表－Ⅸ－１ 工事費内訳

工事種類 09： 電気通信		(金額単位：万円)			
項 目		1,000万未満	1億未満	1億以上	合 計
工事費総計		1,092,204.0	8,308,548.0	9,985,248.0	19,386,000.0
サンプル数		1,496	2,557	471	4,524
1件当りの工事費		730.1	3,249.3	21,200.1	4,285.1
復元倍率		32.84657	23.49484	13.93150	17.56577
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	754,331.4	6,144,729.2	6,749,937.8	13,508,248.7
	(1)材 料 費	169,133.6	1,287,495.9	2,053,752.3	3,642,547.3
	(2)支給材評価額	-	230,510.2	617,756.1	951,248.0
	(3)労 務 費	561,594.3	4,389,359.4	3,651,261.9	8,185,765.5
	(4)特許使用料	-	2,232.0	2,036.8	4,236.9
	(5)水道・光熱・電気料	203.6	6,357.7	4,421.9	10,437.6
	(6)リース料	11,456.9	87,527.7	71,251.3	161,404.8
	(7)機械器具損料	9,045.9	103,642.8	331,345.4	500,108.1
	(8)鋼製型枠等損料	193.8	2,373.0	111.5	2,018.3
	(9)廃棄物処理料	2,703.3	35,230.5	18,000.9	50,482.3
	2. 間接工事費	174,494.1	875,276.6	1,913,225.2	3,160,034.9
	(1)共通仮設費	31,201.0	220,344.0	1,125,311.2	1,600,292.7
	(2)現場管理費	143,293.2	654,932.7	787,914.0	1,559,742.1
3. 一般管理費等	82,474.5	673,094.2	582,436.9	1,281,716.4	
工事費計(1～3計)		1,011,300.0	7,693,100.0	9,245,600.0	17,950,000.0
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	-	-	15,562.9	19,622.7
	2. 素 材	-	37,988.8	38,377.1	76,790.5
	3. 製 材	-	72.8	66,552.2	83,967.9
	4. 薬品処理木材	-	-	-	-
	5. 合 板	-	246.7	69.7	272.3
	6. その他の木製品	-	188.0	320.4	544.5
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	883.6	22,620.8	13,351.9	34,219.9
	8. セメント	180.7	620.3	84,884.6	107,588.6
	9. 生コンクリート	180.7	3,376.2	4,625.3	8,452.6
	10. コンクリート製品	12,393.0	58,189.7	180,231.8	277,381.1
	11. 鋼 管	4,687.2	5,845.5	-	6,877.0
	12. 熱間圧延鋼材	978.8	39,177.6	264.7	30,148.1
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	6,171.9	13,208.8	67,988.5	98,900.6
	14. 鉄骨構造物	7,403.6	8,874.0	139,298.3	186,230.6
	15. 建設用金属製品	28,100.2	145,512.9	132,542.9	290,938.4
	16. 鑄 鉄 管	-	-	-	-
	17. 鑄鉄製品	-	16,373.6	401.2	12,747.5
	18. アスファルト	4,546.0	12,753.0	1,350.0	13,667.9
	19. 石油製品	315.3	2,504.5	431.9	2,585.7
	20. 塗 料	167.5	8,587.4	55.7	6,580.1
	21. 産業用火薬類	-	-	-	-
	22. プラスチック製品	8,234.6	104,422.8	39,831.5	132,697.1
	23. ゴム製品	-	21.1	55.7	86.1
	24. 電線・ケーブル	24,083.1	117,791.4	655,776.5	927,792.4
	①銅電線・アルミ電線	2,585.0	9,562.4	145,223.3	191,639.1
	②電力・通信ケーブル	7,282.1	31,953.0	43,907.9	83,145.8
	③光ファイバーケーブル	14,216.0	76,276.0	466,645.3	653,007.6
	25. 設備機器	59,281.5	725,734.4	1,189,132.8	2,073,632.3
	①原動機・空調機器等	6,447.8	27,301.0	195.0	24,105.5
	②民生用電子機器	-	-	753.7	950.3
	③通信機械	19,267.8	620,963.8	618,780.0	1,254,763.5
	④産業用電気機器	8,316.8	25,268.7	292,973.8	392,740.8
	⑤その他の電気機器	6,336.1	2,887.5	83.6	5,652.7
	⑥その他の設備機器	18,913.1	49,313.3	276,346.6	395,419.6
26. 化学製品	52.6	568.6	929.2	1,624.8	
27. 窯業・土石製品	-	1,637.6	626.9	2,014.8	
28. 再生資源	-	10,495.1	-	7,846.6	
29. その他の資材	11,473.3	182,016.8	38,985.9	191,375.6	
小 計	169,133.6	1,518,828.4	2,671,647.7	4,594,585.8	
30. 鉄・非鉄金属屑 (▲)	-	822.3	139.3	790.5	
材 料 費 計		169,133.6	1,518,006.1	2,671,508.3	4,593,795.3

Ⅸ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅸ-1 工事費内訳

工事種類 10： 鉄道事業

(金額単位：万円)

項 目		1,000万未満	1億未満	1億以上	合 計
工事費総計		2,433,996.0	19,569,384.0	50,014,152.0	72,017,532.0
サンプル数		3,319	6,119	1,196	10,634
1件当りの工事費		733.4	3,198.1	41,817.9	6,772.4
復元倍率		57.62052	42.90520	11.18423	14.48988
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	1,610,810.5	12,629,663.9	32,186,168.7	46,369,568.5
	(1) 材 料 費	416,175.8	4,031,689.8	8,735,873.4	12,784,111.1
	(2) 支給材評価額	48,441.6	361,613.6	470,867.2	744,343.6
	(3) 労 務 費	1,024,164.5	6,981,293.4	17,898,690.2	25,804,149.2
	(4) 特許使用料	-	5,989.6	34,272.9	46,425.6
	(5) 水道・光熱・電気料	1,515.4	52,262.8	170,683.6	239,162.7
	(6) リース料	40,922.1	493,126.6	1,748,627.3	2,442,286.4
	(7) 機械器具損料	39,262.6	440,348.9	2,124,251.8	2,910,690.5
	(8) 鋼製型枠等損料	4,079.5	25,893.3	385,001.4	508,564.3
	(9) 廃棄物処理料	36,249.1	237,445.9	617,900.7	889,835.0
	2. 間接工事費	429,174.9	3,818,854.3	10,706,936.0	15,269,138.3
	(1) 共通仮設費	117,753.3	1,210,325.6	3,673,081.8	5,197,071.6
	(2) 現場管理費	311,421.6	2,608,528.7	7,033,854.2	10,072,066.6
	3. 一般管理費等	213,714.5	1,671,281.8	3,416,295.3	5,044,193.3
	工事費計(1～3計)	2,253,700.0	18,119,800.0	46,309,400.0	66,682,900.0
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	-	17,990.1	5,755.4	13,532.1
	2. 素 材	-	4,063.1	2,004.2	3,968.8
	3. 製 材	1,152.4	7,388.3	391,686.2	510,239.3
	4. 薬品処理木材	12,209.8	639.3	26,982.0	38,243.1
	5. 合 板	3,203.7	17,385.2	94,298.7	128,846.9
	6. その他の木製品	8,769.8	35,298.1	21,820.4	42,395.9
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	11,103.5	43,428.6	263,710.7	359,112.8
	8. セメント	5,860.0	41,832.6	308,515.8	415,303.1
	9. 生コンクリート	21,342.6	185,350.5	1,114,784.6	1,512,237.6
	10. コンクリート製品	34,076.8	277,935.6	367,661.4	578,762.0
	11. 鋼 管	45,462.6	3,411.0	257,062.8	345,625.6
	12. 熱間圧延鋼材	11,771.9	542,982.4	961,886.2	1,432,520.1
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	37,257.4	84,034.1	432,960.5	598,676.9
	14. 鉄骨構造物	-	550,014.6	1,679,481.9	2,361,625.6
	15. 建設用金属製品	54,353.4	532,003.0	1,412,265.0	2,023,014.5
	16. 鋳 鉄 管	-	300.3	69,688.9	90,387.9
	17. 鋳鉄製品	-	48,268.3	10,682.1	30,140.4
	18. アスファルト	-	4,114.6	48,901.9	64,745.1
	19. 石油製品	2,546.8	25,859.0	85,731.6	120,444.2
	20. 塗 料	18,346.4	66,408.7	19,447.1	52,236.0
	21. 産業用火薬類	-	4,286.2	-	1,447.5
	22. プラスチック製品	39,689.0	184,625.4	647,726.8	911,503.2
	23. ゴム製品	1,313.7	28,489.1	51,783.0	77,039.8
	24. 電線・ケーブル	70,775.3	336,106.4	24,855.8	163,509.6
	①銅電線・アルミ電線	42,650.7	55,141.8	5,164.9	36,039.2
	②電力・通信ケーブル	28,124.6	250,943.9	19,691.0	117,331.8
	③光ファイバーケーブル	-	30,020.8	-	10,138.6
	25. 設備機器	39,291.4	1,018,818.2	358,577.6	818,514.4
	①原動機・空調機器等	-	164,841.8	1,565.8	57,698.7
	②民生用電子機器	-	1,566.0	4,108.0	5,851.0
	③通信機械	22,644.9	382,941.8	154,925.1	335,736.3
	④産業用電気機器	11,656.6	167,287.4	31,154.8	99,790.3
	⑤その他の電気機器	3,526.4	79,293.1	160,914.2	236,140.1
	⑥その他の設備機器	1,463.6	222,888.2	5,909.7	83,298.0
	26. 化学製品	3,249.8	120,426.3	215,787.4	321,053.7
	27. 窯業・土石製品	5,785.1	26,451.1	27,021.1	45,395.3
	28. 再生資源	1,936.0	19,015.6	62,888.9	88,385.4
	29. その他の資材	36,070.4	188,199.4	261,788.1	411,792.2
	小 計	465,568.1	4,415,125.0	9,225,756.1	13,560,699.0
	30. 鉄・非鉄金属屑 (▲)	950.7	21,821.6	19,015.4	32,244.3
材 料 費 計		464,617.3	4,393,303.4	9,206,740.6	13,528,454.7

Ⅸ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅸ-1 工事費内訳

工事種類 11: ガス事業

(金額単位: 万円)

項 目		1,000万未満	1億未満	1億以上	合 計
工事費総計		779,436.0	3,105,864.0	13,527,000.0	17,412,300.0
サンプル数		1,060	1,183	185	2,428
1件当りの工事費		735.3	2,625.4	73,118.9	7,171.5
復元倍率		33.90906	19.86120	3.05713	3.78192
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	520,670.2	2,150,411.5	10,354,070.7	13,276,342.8
	(1) 材 料 費	131,614.6	505,251.0	4,297,410.0	5,427,120.4
	(2) 支給材評価額	61.0	107,641.7	-	20,503.7
	(3) 労 務 費	280,580.5	1,070,339.8	3,694,550.0	4,805,552.4
	(4) 特許使用料	1,061.4	9,404.3	-	1,909.1
	(5) 水道・光熱・電気料	281.4	4,063.6	22,179.2	28,242.6
	(6) リース料	33,380.1	160,405.0	1,514,686.9	1,908,053.1
	(7) 機械器具損料	36,804.9	190,895.9	652,389.2	847,511.4
	(8) 鋼製型枠等損料	644.3	26,177.1	142,110.3	180,858.0
	(9) 廃棄物処理料	36,242.0	76,233.2	30,745.0	56,592.2
	2. 間接工事費	139,101.7	492,609.3	1,655,476.8	2,157,270.0
	(1) 共通仮設費	44,549.7	204,210.8	506,548.9	670,494.6
	(2) 現場管理費	94,552.0	288,398.5	1,148,927.9	1,486,775.3
	3. 一般管理費等	61,928.1	232,779.2	515,452.5	688,887.2
工事費計(1~3計)		721,700.0	2,875,800.0	12,525,000.0	16,122,500.0
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	393.3	59.6	-	55.2
	2. 素 材	10.2	1,257.2	2,295.0	3,079.6
	3. 製 材	-	2,097.3	2,152.8	3,062.6
	4. 薬品処理木材	-	-	11,496.4	14,221.9
	5. 合 板	17.0	1,388.3	61,695.7	76,588.7
	6. その他の木製品	-	29.8	-	5.7
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	29,392.4	66,666.1	105,055.7	145,934.7
	8. セメント	152.6	7,201.7	116,277.2	145,232.4
	9. 生コンクリート	5,910.3	8,365.5	1,445,413.4	1,790,341.7
	10. コンクリート製品	980.0	14,460.9	394,592.4	491,004.6
	11. 鋼 管	1,800.6	64,286.7	180,650.1	235,920.4
	12. 熱間圧延鋼材	800.3	4,492.6	864,842.7	1,070,822.9
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	-	19.9	107,232.4	132,658.6
	14. 鉄骨構造物	-	15,177.9	483,057.9	600,470.6
	15. 建設用金属製品	3,374.0	21,106.5	31,535.3	43,406.9
	16. 鋳 鉄 管	21,871.3	1,670.3	-	2,757.4
	17. 鋳鉄製品	-	1,114.2	26,240.6	32,673.9
	18. アスファルト	39,507.4	103,967.4	17,719.5	46,123.9
	19. 石油製品	5,635.7	9,956.4	21,696.2	29,364.3
	20. 塗 料	2,811.1	1,457.8	16,059.7	20,458.3
	21. 産業用火薬類	-	-	3,927.8	4,859.0
	22. プラスチック製品	15,496.4	180,240.4	84,539.6	140,631.3
	23. ゴム製品	27.1	127.1	52,075.8	64,449.1
	24. 電線・ケーブル	-	19.9	22,303.3	27,594.7
	①銅電線・アルミ電線	-	19.9	7,193.7	8,903.0
	②電力・通信ケーブル	-	-	14,244.1	17,621.1
	③光ファイバーケーブル	-	-	865.5	1,070.7
	25. 設備機器	-	15,150.1	155,149.3	194,816.7
	①原動機・空調機器等	-	-	7,944.9	9,828.4
	②民生用電子機器	-	-	818.4	1,012.4
	③通信機械	-	-	3,616.6	4,474.0
	④産業用電気機器	-	2,303.9	106,576.6	132,282.3
	⑤その他の電気機器	-	333.7	13,286.9	16,500.5
	⑥その他の設備機器	-	12,512.6	22,905.9	30,719.0
	26. 化学製品	1,346.2	244.3	20,672.7	25,770.3
	27. 窯業・土石製品	-	-	4,280.0	5,294.7
	28. 再生資源	1,976.9	9,442.0	12,929.5	18,013.3
	29. その他の資材	172.9	83,067.5	54,417.0	83,154.9
	小 計	131,675.6	613,067.5	4,298,307.9	5,448,768.1
	30. 鉄・非鉄金属屑 (▲)	-	174.8	897.9	1,144.0
材 料 費 計		131,675.6	612,892.7	4,297,410.0	5,447,624.1

Ⅸ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅸ-1 工事費内訳

工事種類 12: 機械装置

(金額単位: 万円)

項 目		1,000万未満	1億未満	1億以上	合 計
工事費総計		1,176,444.0	13,638,564.0	57,831,948.0	72,646,956.0
サンプル数		1,559	3,929	1,382	6,870
1件当りの工事費		754.6	3,471.3	41,846.6	10,574.5
復元倍率		31.11237	39.45126	15.18021	17.32489
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	885,495.3	9,826,487.5	44,919,500.4	56,074,144.9
	(1) 材 料 費	587,470.0	6,646,968.7	34,205,781.7	42,284,547.2
	(2) 支給材評価額	622.2	14,597.0	3,995.4	11,316.6
	(3) 労 務 費	272,597.2	2,889,993.9	8,639,196.9	11,280,681.2
	(4) 特許使用料	-	32,559.1	6,647.4	21,884.8
	(5) 水道・光熱・電気料	289.3	15,074.3	209,301.7	245,653.1
	(6) リース料	15,954.4	91,171.9	1,245,788.4	1,470,717.1
	(7) 機械器具損料	6,798.1	60,964.0	317,222.4	392,597.7
	(8) 鋼製型枠等損料	93.3	20,356.8	15,002.6	26,113.8
	(9) 廃棄物処理料	1,670.7	54,801.7	276,563.7	340,633.4
	2. 間接工事費	117,617.2	1,914,920.6	5,574,854.0	7,268,903.1
	(1) 共通仮設費	27,528.2	553,303.9	1,345,904.9	1,794,366.9
	(2) 現場管理費	90,089.0	1,361,616.7	4,228,949.1	5,474,536.2
	3. 一般管理費等	86,187.5	886,891.9	3,053,745.6	3,922,652.0
	工事費計(1～3計)	1,089,300.0	12,628,300.0	53,548,100.0	67,265,700.0
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	-	-	-	-
	2. 素 材	-	16,313.1	-	7,163.8
	3. 製 材	99.6	402.4	60,720.8	69,531.7
	4. 薬品処理木材	-	-	-	-
	5. 合 板	239.6	990.2	9,830.7	11,787.9
	6. その他の木製品	-	23.7	96,004.2	109,578.2
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	1,512.1	13,484.4	38,290.6	50,463.9
	8. セメント	784.0	16,908.8	7,465.6	16,382.4
	9. 生コンクリート	2,352.1	37,695.7	277,215.0	334,244.0
	10. コンクリート製品	2,551.2	84,682.1	206,792.4	274,616.9
	11. 鋼 管	9,103.5	85,486.9	338,555.2	428,997.3
	12. 熱間圧延鋼材	233.3	34,614.5	839,960.6	973,962.2
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	933.4	4,596.1	599,384.6	686,604.6
	14. 鉄骨構造物	18,972.3	36,768.6	506,880.9	605,205.3
	15. 建設用金属製品	22,820.9	137,961.0	606,578.5	765,569.7
	16. 鑄 鉄 管	-	8,340.0	121,716.5	142,575.2
	17. 鑄鉄製品	8,151.4	78,409.4	149,652.6	209,768.1
	18. アスファルト	463.6	1,503.1	20,056.1	23,807.9
	19. 石油製品	1,894.7	15,764.7	4,854.6	13,518.6
	20. 塗 料	715.6	6,789.6	63,257.5	75,574.6
	21. 産業用火薬類	-	138.1	17,533.1	20,070.9
	22. プラスチック製品	4,116.2	29,391.2	136,140.7	170,574.0
	23. ゴム製品	2,028.5	45,357.1	9,222.0	31,572.9
	24. 電線・ケーブル	9,097.3	59,993.5	768,417.8	908,392.6
	①銅電線・アルミ電線	420.0	16,246.0	26,372.6	37,466.8
	②電力・通信ケーブル	8,677.2	35,727.1	731,268.8	855,104.7
	③光ファイバーケーブル	-	8,020.4	10,776.4	15,821.1
	25. 設備機器	500,520.2	5,839,531.7	28,809,321.0	35,722,666.1
	①原動機・空調機器等	59,209.9	1,258,065.1	13,718,834.5	16,242,495.9
	②民生用電子機器	45,999.6	19,350.8	33,844.3	72,738.6
	③通信機械	133,251.2	710,233.1	584,535.3	1,053,216.6
	④産業用電気機器	99,064.9	795,337.3	4,452,004.1	5,485,423.2
	⑤その他の電気機器	38,243.3	190,253.7	1,088,386.3	1,347,000.0
	⑥その他の設備機器	124,751.3	2,866,291.6	8,931,716.6	11,521,791.8
	26. 化学製品	273.8	126.2	39,590.0	45,391.2
	27. 窯業・土石製品	528.9	197.3	105,875.9	121,215.3
	28. 再生資源	18.7	919.2	3,825.4	4,779.9
	29. その他の資材	681.4	112,238.8	417,604.6	526,273.1
	小 計	588,092.2	6,668,627.4	34,254,747.0	42,350,288.2
	30. 鉄・非鉄金属屑 (▲)	-	7,061.8	44,969.9	54,424.4
	材 料 費 計	588,092.2	6,661,565.7	34,209,777.2	42,295,863.8

Ⅸ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅸ-1 工事費内訳

工事種類 13: ゴルフ場建設工事

(金額単位: 万円)

項 目		1,000万未満	1億未満	1億以上	合 計
工事費総計		32,832.0	247,320.0	343,548.0	623,700.0
サンプル数		42	83	11	136
1件当りの工事費		781.7	2,979.8	31,231.6	4,586.0
復元倍率		6.95668	6.54654	7.26090	6.94443
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	21,114.2	162,759.5	227,366.3	411,185.1
	(1) 材 料 費	11,188.4	50,560.9	75,914.2	137,408.0
	(2) 支給材評価額	-	-	-	-
	(3) 労 務 費	8,562.3	95,190.0	80,130.6	186,160.7
	(4) 特許使用料	-	-	-	-
	(5) 水道・光熱・電気料	-	-	36.3	34.7
	(6) リース料	841.8	2,084.4	22,934.3	24,986.1
	(7) 機械器具損料	487.0	12,259.7	33,159.8	45,205.4
	(8) 鋼製型枠等損料	-	556.5	85.7	672.2
	(9) 廃棄物処理料	34.8	2,108.0	15,105.6	16,718.0
	2. 間接工事費	5,919.4	53,207.7	53,948.5	113,947.6
	(1) 共通仮設費	2,269.3	26,192.7	23,200.0	52,238.8
	(2) 現場管理費	3,650.2	27,015.0	30,748.5	61,708.9
	3. 一般管理費等	3,366.3	13,032.9	36,785.2	52,367.2
	工事費計(1~3計)	30,400.0	229,000.0	318,100.0	577,500.0
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	66.8	716.2	4,177.9	4,822.2
	2. 素 材	-	294.6	181.5	486.1
	3. 製 材	-	771.8	156.1	968.1
	4. 薬品処理木材	-	3,205.2	45.0	3,443.0
	5. 合 板	55.7	284.1	94.4	447.2
	6. その他の木製品	-	-	-	-
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	1,326.6	10,445.7	4,466.9	16,677.0
	8. セメント	43.8	810.5	3,544.0	4,293.0
	9. 生コンクリート	377.1	1,924.0	8,740.7	10,777.1
	10. コンクリート製品	201.0	5,364.9	34,352.8	38,747.1
	11. 鋼 管	75.1	-	-	75.0
	12. 熱間圧延鋼材	354.8	1,145.6	606.3	2,149.3
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	-	404.6	190.2	611.1
	14. 鉄骨構造物	-	-	-	-
	15. 建設用金属製品	1,554.8	2,616.0	5,968.5	10,035.4
	16. 鋳 鉄 管	-	-	-	-
	17. 鋳鉄製品	-	3,910.9	-	4,148.6
	18. アスファルト	433.4	12,503.2	1,829.0	15,445.1
	19. 石油製品	204.5	1,681.2	6,190.6	7,908.3
	20. 塗 料	646.3	641.6	159.7	1,478.5
	21. 産業用火薬類	-	-	-	-
	22. プラスチック製品	372.9	1,586.9	2,904.4	4,833.3
	23. ゴム製品	-	78.6	-	83.3
	24. 電線・ケーブル	2,809.8	-	-	2,804.9
	①銅電線・アルミ電線	31.3	-	-	31.2
	②電力・通信ケーブル	2,778.5	-	-	2,773.6
	③光ファイバケーブル	-	-	-	-
	25. 設備機器	2,266.5	132.2	-	2,402.8
	①原動機・空調機器等	-	-	-	-
	②民生用電子機器	-	-	-	-
	③通信機械	-	-	-	-
	④産業用電気機器	-	-	-	-
	⑤その他の電気機器	-	-	-	-
	⑥その他の設備機器	2,266.5	132.2	-	2,402.8
	26. 化学製品	-	-	-	-
	27. 窯業・土石製品	-	-	-	-
	28. 再生資源	-	81.2	323.1	395.1
	29. その他の資材	399.3	1,962.0	1,983.0	4,376.4
	小 計	11,188.4	50,560.9	75,914.2	137,408.0
	30. 鉄・非鉄金属屑 (▲)	-	-	-	-
材 料 費 計		11,188.4	50,560.9	75,914.2	137,408.0

Ⅸ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅸ-1 工事費内訳

工事種類 14： 構内環境整備事業

(金額単位：万円)

項 目		1,000万未満	1億未満	1億以上	合 計
工事費総計		870,480.0	4,088,124.0	4,081,212.0	9,039,816.0
サンプル数		1,201	1,542	150	2,893
1件当りの工事費		724.8	2,651.2	27,208.1	3,124.7
復元倍率		27.93277	20.65126	8.57044	12.81663
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	620,462.2	2,812,565.6	3,016,884.7	6,541,816.0
	(1)材 料 費	320,816.2	1,135,495.2	1,011,087.9	2,363,942.1
	(2)支給材評価額	1,603.3	826.1	19,025.5	29,700.0
	(3)労 務 費	204,166.2	1,170,443.3	1,194,794.5	2,606,831.2
	(4)特許使用料	-	413.0	-	256.3
	(5)水道・光熱・電気料	648.0	1,809.1	19,202.1	30,135.7
	(6)リース料	35,821.0	188,368.4	261,744.8	524,766.5
	(7)機械器具損料	39,371.2	172,402.9	84,746.3	251,795.4
	(8)鋼製型枠等損料	1,983.2	6,284.2	23,289.3	39,638.0
	(9)廃棄物処理料	16,053.0	136,523.4	402,994.3	694,750.8
	2. 間接工事費	118,865.1	594,355.7	513,011.4	1,190,590.2
	(1)共通仮設費	50,130.9	207,503.9	183,589.2	426,331.0
	(2)現場管理費	68,734.2	386,851.8	329,422.2	764,259.2
	3. 一般管理費等	66,672.7	378,378.6	249,004.0	637,793.8
	工事費計(1～3計)	806,000.0	3,785,300.0	3,778,900.0	8,370,200.0
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	2,793.3	33,979.6	13,664.7	42,805.0
	2. 素 材	55.9	1,360.9	197.1	1,165.0
	3. 製 材	486.0	648.4	1,395.3	2,712.0
	4. 薬品処理木材	-	-	-	-
	5. 合 板	340.8	8,423.6	5,484.2	13,585.6
	6. その他の木製品	167.6	1,449.7	17,129.7	26,593.2
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	27,055.7	142,915.0	48,484.7	173,616.6
	8. セメント	5,754.2	25,320.5	49,029.8	91,676.0
	9. 生コンクリート	23,002.6	172,330.7	50,995.0	193,766.9
	10. コンクリート製品	23,080.8	136,641.1	203,993.7	400,454.2
	11. 鋼 管	203.9	50,829.0	2,530.0	35,422.6
	12. 熱間圧延鋼材	2,916.2	47,433.9	81,155.3	152,139.8
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	3,438.5	18,379.6	105.4	13,142.2
	14. 鉄骨構造物	-	7,403.5	-	4,594.8
	15. 建設用金属製品	29,787.5	70,868.9	69,407.7	161,445.9
	16. 鋳 鉄 管	-	1,652.1	2,925.1	5,399.6
	17. 鋳鉄製品	3,734.6	5,381.7	5,886.2	13,856.1
	18. アスファルト	141,496.2	280,642.4	107,661.1	400,097.9
	19. 石油製品	3,474.8	22,096.9	18,552.4	43,052.3
	20. 塗 料	20,566.9	21,886.2	8,724.7	36,067.3
	21. 産業用火薬類	-	-	-	-
	22. プラスチック製品	12,276.5	56,307.7	50,039.4	115,409.9
	23. ゴム製品	5.6	24.8	257.1	402.4
	24. 電線・ケーブル	1,474.9	2,643.4	53,103.3	81,730.3
	①銅電線・アルミ電線	-	-	-	-
	②電力・通信ケーブル	1,474.9	2,643.4	53,103.3	81,730.3
	③光ファイバーケーブル	-	-	-	-
	25. 設備機器	15,756.9	5,844.3	133,115.3	209,923.5
	①原動機・空調機器等	4,648.0	-	-	2,132.7
	②民生用電子機器	-	-	207.4	310.2
	③通信機械	-	-	135.4	202.5
	④産業用電気機器	466.5	454.3	-	496.0
	⑤その他の電気機器	-	-	23,056.2	34,479.3
	⑥その他の設備機器	10,642.4	5,390.0	109,716.3	172,302.9
	26. 化学製品	343.6	9,437.6	2,746.8	10,122.6
	27. 窯業・土石製品	-	-	-	-
	28. 再生資源	3,379.9	6,309.0	4,388.9	12,029.7
	29. その他の資材	826.8	6,253.2	100,357.3	154,339.1
	小 計	322,419.6	1,136,463.8	1,031,330.4	2,395,550.4
	30. 鉄・非鉄金属屑 (▲)	-	142.5	1,217.0	1,908.4
	材 料 費 計	322,419.6	1,136,321.3	1,030,113.4	2,393,642.0

Ⅸ. 土木工事費投入調査結果

表－Ⅸ－１ 工事費内訳

工事種類 15： その他の土木工事

(金額単位：万円)

項 目		1,000万未満	1億未満	1億以上	合 計
工事費総計		1,273,752.0	8,616,672.0	33,399,540.0	43,289,964.0
サンプル数		1,742	2,875	627	5,244
1件当りの工事費		731.2	2,997.1	53,268.8	8,255.1
復元倍率		42.89492	36.64823	9.04800	10.94235
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	883,794.0	5,793,146.8	24,454,172.4	31,529,216.5
	(1)材 料 費	352,583.3	1,814,391.5	12,664,166.9	15,947,300.0
	(2)支給材評価額	19,645.9	13,904.3	-	9,163.1
	(3)労 務 費	341,100.4	2,282,686.2	5,371,872.0	7,265,135.3
	(4)特許使用料	1,913.1	2,198.9	8,143.2	10,992.7
	(5)水道・光熱・電気料	1,359.8	11,020.1	145,126.3	179,148.1
	(6)リース料	48,381.2	485,567.0	1,651,169.9	2,154,191.1
	(7)機械器具損料	43,148.0	529,402.0	1,583,989.5	2,084,698.5
	(8)鋼製型枠等損料	32,758.8	250,366.0	1,062,357.0	1,367,889.5
	(9)廃棄物処理料	42,903.5	403,610.6	1,967,347.7	2,510,698.2
	2. 間接工事費	158,226.5	1,282,816.3	3,685,579.5	4,880,600.2
	(1)共通仮設費	49,269.1	518,121.7	1,182,798.5	1,597,705.0
	(2)現場管理費	108,957.4	764,694.6	2,502,781.0	3,282,895.2
	3. 一般管理費等	137,379.5	902,437.0	2,785,748.1	3,673,483.3
	工事費計(1～3計)	1,179,400.0	7,978,400.0	30,925,500.0	40,083,300.0
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	1,973.2	24,671.6	80,976.0	105,799.4
	2. 素 材	3,127.0	296.9	4,553.0	6,392.5
	3. 製 材	2,655.2	1,044.5	2,529.8	4,048.7
	4. 薬品処理木材	-	-	-	-
	5. 合 板	6,730.2	7,443.3	8,070.8	13,699.8
	6. その他の木製品	14,489.9	4,947.5	2,358.8	8,026.2
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	40,883.1	103,322.4	188,114.2	268,777.9
	8. セメント	4,096.5	27,031.7	18,386.4	31,352.0
	9. 生コンクリート	40,548.6	184,787.7	430,440.4	586,077.5
	10. コンクリート製品	31,116.0	189,343.1	379,748.1	523,725.8
	11. 鋼 管	16,330.1	79,702.6	80,092.9	124,824.8
	12. 熱間圧延鋼材	8,171.5	202,459.5	682,713.0	888,184.7
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	2,419.3	916.2	93,149.1	113,542.2
	14. 鉄骨構造物	7,742.5	3,118.8	182,336.1	223,417.5
	15. 建設用金属製品	38,245.1	129,386.6	422,784.9	559,690.0
	16. 鑄 鉄 管	3,526.0	1,348.7	1,852.1	3,542.0
	17. 鑄鉄製品	10,234.7	3,631.8	7,179.6	12,378.0
	18. アスファルト	38,674.1	185,110.2	158,747.1	257,118.9
	19. 石油製品	8,853.5	30,630.6	162,054.2	207,387.0
	20. 塗 料	1,638.6	14,908.5	33,316.5	45,161.2
	21. 産業用火薬類	-	-	45,240.0	54,711.7
	22. プラスチック製品	12,752.7	74,051.4	128,958.4	181,321.2
	23. ゴム製品	-	10,158.9	26,342.3	34,890.8
	24. 電線・ケーブル	4,894.3	20,885.8	584,961.2	714,917.1
	①銅電線・アルミ電線	1,921.7	3,961.7	336,656.1	408,813.7
	②電力・通信ケーブル	2,972.6	16,924.2	246,947.9	304,462.0
	③光ファイバーケーブル	-	-	1,357.2	1,641.4
	25. 設備機器	42,414.5	519,481.3	8,729,685.1	10,723,314.8
	①原動機・空調機器等	-	1,172.7	-	350.2
	②民生用電子機器	-	7,124.4	58,080.9	72,368.3
	③通信機械	463.3	945.5	83,506.7	101,390.7
	④産業用電気機器	5,035.9	149,227.9	2,714,640.8	3,328,836.6
	⑤その他の電気機器	1,870.2	98,543.4	25,122.7	60,282.5
	⑥その他の設備機器	35,045.1	262,467.3	5,848,334.1	7,160,086.6
	26. 化学製品	4,208.0	11,987.6	62,051.2	79,695.3
	27. 窯業・土石製品	643.4	2,437.1	3,204.8	4,767.6
	28. 再生資源	1,484.2	13,845.7	3,666.2	8,946.5
	29. その他の資材	27,821.6	8,077.3	189,329.3	238,477.5
	小 計	375,673.7	1,855,027.1	12,712,841.5	16,024,188.6
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	3,444.5	26,731.2	48,674.6	67,725.5
	材 料 費 計	372,229.2	1,828,295.8	12,664,166.9	15,956,463.2

Ⅹ. 土木工事費投入調査結果

表－Ⅹ－２ 構成比内訳

総計

項 目		1,000万未満		1億未満		1億以上		合 計	
工事費総計		9,130,212.0		75,857,040.0		276,643,080.0		361,630,332.0	
サンプル数		12,392		23,517		5,763		41,672	
1件当たりの工事費		736.8		3,225.6		48,003.3		8,678.0	
復元倍率		35.97473		27.42487		7.43448		8.98894	
Ⅰ 工事費内訳	1. 直接工事費	0.73978	1.00000	0.73637	1.00000	0.75100	1.00000	0.74992	1.00000
	(1)材 料 費	0.29246	0.39534	0.27821	0.37782	0.31725	0.42244	0.31441	0.41926
	(2)支給材評価額	0.00808	0.01092	0.01304	0.01772	0.00677	0.00901	0.00721	0.00961
	(3)労 務 費	0.35907	0.48538	0.34331	0.46621	0.26861	0.35766	0.27431	0.36579
	(4)特許使用料	0.00339	0.00458	0.00066	0.00089	0.00090	0.00120	0.00090	0.00120
	(5)水道・光熱・電気料	0.00094	0.00127	0.00143	0.00194	0.00329	0.00438	0.00315	0.00420
	(6)リース料	0.02715	0.03670	0.03324	0.04514	0.04892	0.06514	0.04771	0.06361
	(7)機械器具損料	0.02677	0.03619	0.04113	0.05586	0.06710	0.08935	0.06506	0.08675
	(8)鋼製型枠等損料	0.00414	0.00560	0.00633	0.00860	0.01177	0.01568	0.01135	0.01514
	(9)廃棄物処理料	0.01777	0.02402	0.01902	0.02583	0.02639	0.03514	0.02583	0.03444
	2. 間接工事費	0.16517	1.00000	0.16812	1.00000	0.17813	1.00000	0.17736	1.00000
	(1)共通仮設費	0.04962	0.30041	0.05804	0.34523	0.06500	0.36493	0.06443	0.36326
	(2)現場管理費	0.11555	0.69959	0.11008	0.65477	0.11312	0.63507	0.11293	0.63674
	3. 一般管理費等	0.09505		0.09551		0.07087		0.07272	
工事費計(1～3計)		1.00000		1.00000		1.00000		1.00000	
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	0.00117	0.00389	0.00187	0.00642	0.00109	0.00338	0.00115	0.00357
	2. 素 材	0.00039	0.00129	0.00095	0.00326	0.00047	0.00144	0.00050	0.00156
	3. 製 材	0.00071	0.00237	0.00039	0.00133	0.00154	0.00476	0.00146	0.00454
	4. 薬品処理木材	0.00090	0.00300	0.00020	0.00068	0.00018	0.00057	0.00019	0.00059
	5. 合 板	0.00120	0.00400	0.00085	0.00292	0.00230	0.00711	0.00220	0.00683
	6. その他の木製品	0.00214	0.00711	0.00042	0.00143	0.00041	0.00127	0.00042	0.00131
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	0.02161	0.07190	0.01636	0.05616	0.01214	0.03745	0.01249	0.03882
	8. セメント	0.00301	0.01002	0.00389	0.01336	0.00475	0.01465	0.00468	0.01454
	9. 生コンクリート	0.01361	0.04527	0.01717	0.05895	0.03240	0.09998	0.03123	0.09711
	10. コンクリート製品	0.01638	0.05449	0.02054	0.07051	0.02185	0.06745	0.02173	0.06756
	11. 鋼 管	0.01110	0.03693	0.00721	0.02476	0.00898	0.02771	0.00887	0.02758
	12. 熱間圧延鋼材	0.00341	0.01133	0.01178	0.04044	0.01961	0.06052	0.01897	0.05898
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	0.00466	0.01550	0.00257	0.00882	0.00497	0.01535	0.00481	0.01494
	14. 鉄骨構造物	0.00523	0.01740	0.01090	0.03744	0.01614	0.04981	0.01571	0.04885
	15. 建設用金属製品	0.02541	0.08454	0.02141	0.07351	0.01379	0.04257	0.01439	0.04474
	16. 鋳 鉄 管	0.00486	0.01619	0.01425	0.04893	0.00723	0.02233	0.00770	0.02395
	17. 鋳鉄製品	0.00331	0.01100	0.00291	0.01000	0.00132	0.00408	0.00144	0.00449
	18. アスファルト	0.03681	0.12249	0.01430	0.04909	0.00504	0.01554	0.00587	0.01826
	19. 石油製品	0.00366	0.01218	0.00403	0.01382	0.00681	0.02103	0.00660	0.02053
	20. 塗 料	0.00615	0.02048	0.00388	0.01332	0.00093	0.00286	0.00116	0.00362
	21. 産業用火薬類	0.00000	0.00000	0.00010	0.00034	0.00179	0.00553	0.00166	0.00517
	22. プラスチック製品	0.01122	0.03732	0.01670	0.05734	0.00975	0.03008	0.01023	0.03182
	23. ゴム製品	0.00280	0.00931	0.00347	0.01190	0.00125	0.00386	0.00141	0.00440
	24. 電線・ケーブル	0.01395	0.04642	0.00865	0.02969	0.00956	0.02950	0.00952	0.02961
	①銅電線・アルミ電線	0.00418	0.01392	0.00258	0.00887	0.00446	0.01378	0.00433	0.01348
	②電力・通信ケーブル	0.00792	0.02635	0.00411	0.01412	0.00401	0.01239	0.00405	0.01258
	③光ファイバーケーブル	0.00185	0.00615	0.00195	0.00669	0.00108	0.00333	0.00114	0.00355
	25. 設備機器	0.09469	0.31506	0.09158	0.31444	0.12583	0.38833	0.12328	0.38330
	①原動機・空調機器等	0.01071	0.03565	0.01443	0.04953	0.03910	0.12067	0.03722	0.11574
	②民生用電子機器	0.00817	0.02719	0.00028	0.00098	0.00085	0.00264	0.00086	0.00268
	③通信機械	0.02482	0.08258	0.02090	0.07176	0.00376	0.01160	0.00507	0.01577
	④産業用電気機器	0.01617	0.05380	0.01471	0.05049	0.03924	0.12111	0.03741	0.11632
	⑤その他の電気機器	0.00698	0.02321	0.00376	0.01292	0.00335	0.01034	0.00340	0.01058
	⑥その他の設備機器	0.02784	0.09263	0.03750	0.12875	0.03952	0.12197	0.03931	0.12222
	26. 化学製品	0.00122	0.00405	0.00208	0.00714	0.00220	0.00680	0.00219	0.00681
	27. 窯業・土石製品	0.00056	0.00187	0.00110	0.00378	0.00059	0.00181	0.00062	0.00193
	28. 再生資源	0.00165	0.00550	0.00193	0.00661	0.00122	0.00376	0.00127	0.00395
	29. その他の資材	0.00918	0.03055	0.01039	0.03568	0.01042	0.03217	0.01041	0.03238
	小 計	0.30098	1.00146	0.29186	1.00206	0.32457	1.00171	0.32218	1.00173
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	0.00044	0.00146	0.00060	0.00206	0.00056	0.00171	0.00056	0.00173
材 料 費 計		0.30054	1.00000	0.29126	1.00000	0.32402	1.00000	0.32162	1.00000

Ⅹ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅹ－２ 構成比内訳

工事種類 01： 漁港 ／ 02： 魚礁

項 目		1,000万未満		1億未満		1億以上		合 計	
工事費総計		44,280.0		1,305,828.0		4,692,060.0		6,042,168.0	
サンプル数		61		326		159		546	
1件当りの工事費		725.9		4,005.6		29,509.8		11,066.2	
復元倍率		60.61502		14.67641		4.68014		5.53184	
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	0.93347	1.00000	0.71953	1.00000	0.71845	1.00000	0.71868	1.00000
	(1)材 料 費	0.54849	0.58758	0.42987	0.59744	0.27811	0.38709	0.29065	0.40442
	(2)支給材評価額	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00104	0.00144	0.00095	0.00133
	(3)労 務 費	0.31402	0.33640	0.16459	0.22875	0.20512	0.28550	0.20189	0.28092
	(4)特許使用料	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01978	0.02753	0.01816	0.02526
	(5)水道・光熱・電気料	0.00000	0.00000	0.00213	0.00296	0.00137	0.00190	0.00143	0.00199
	(6)リース料	0.00000	0.00000	0.03859	0.05363	0.04906	0.06828	0.04817	0.06703
	(7)機械器具損料	0.07096	0.07602	0.07240	0.10062	0.14343	0.19964	0.13760	0.19146
	(8)鋼製型枠等損料	0.00000	0.00000	0.00818	0.01137	0.01451	0.02019	0.01398	0.01946
	(9)廃棄物処理料	0.00000	0.00000	0.00378	0.00525	0.00604	0.00840	0.00585	0.00814
	2. 間接工事費	0.04140	1.00000	0.17699	1.00000	0.20596	1.00000	0.20349	1.00000
	(1)共通仮設費	0.00444	0.10714	0.07106	0.40152	0.07347	0.35674	0.07323	0.35988
	(2)現場管理費	0.03696	0.89286	0.10592	0.59848	0.13248	0.64326	0.13026	0.64012
	3. 一般管理費等	0.02513		0.10348		0.07559		0.07783	
	工事費計(1～3計)	1.00000		1.00000		1.00000		1.00000	
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	2. 素 材	0.00000	0.00000	0.00003	0.00008	0.00001	0.00004	0.00001	0.00004
	3. 製 材	0.00000	0.00000	0.00036	0.00085	0.00006	0.00023	0.00009	0.00030
	4. 薬品処理木材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	5. 合 板	0.00000	0.00000	0.00040	0.00093	0.00029	0.00104	0.00030	0.00103
	6. その他の木製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00004	0.00001	0.00003
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	0.00000	0.00000	0.09177	0.21347	0.06568	0.23529	0.06776	0.23238
	8. セメント	0.00000	0.00000	0.00016	0.00036	0.00096	0.00344	0.00089	0.00307
	9. 生コンクリート	0.00000	0.00000	0.09519	0.22145	0.11890	0.42595	0.11689	0.40085
	10. コンクリート製品	0.00000	0.00000	0.05672	0.13195	0.01309	0.04690	0.01664	0.05705
	11. 鋼 管	0.00000	0.00000	0.00528	0.01228	0.00396	0.01418	0.00406	0.01394
	12. 熱間圧延鋼材	0.00000	0.00000	0.01374	0.03196	0.02260	0.08096	0.02186	0.07497
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	0.00000	0.00000	0.02581	0.06003	0.00065	0.00233	0.00270	0.00925
	14. 鉄骨構造物	0.00000	0.00000	0.03054	0.07105	0.00244	0.00874	0.00473	0.01621
	15. 建設用金属製品	0.00000	0.00000	0.02971	0.06910	0.00852	0.03051	0.01024	0.03510
	16. 鑄 鉄 管	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	17. 鑄鉄製品	0.00000	0.00000	0.00218	0.00507	0.00141	0.00505	0.00147	0.00504
	18. アスファルト	0.00000	0.00000	0.00012	0.00028	0.00270	0.00969	0.00249	0.00855
	19. 石油製品	0.00000	0.00000	0.00499	0.01160	0.01279	0.04583	0.01215	0.04166
	20. 塗 料	0.00000	0.00000	0.00013	0.00029	0.00000	0.00001	0.00001	0.00005
	21. 産業用火薬類	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	22. プラスチック製品	0.00000	0.00000	0.06996	0.16274	0.00529	0.01895	0.01055	0.03620
	23. ゴム製品	0.54849	1.00000	0.00103	0.00240	0.00125	0.00448	0.00160	0.00549
	24. 電線・ケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	①銅電線・アルミ電線	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	②電力・通信ケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	③光ファイバケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	25. 設備機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00484	0.01733	0.00444	0.01523
	①原動機・空調機器等	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	②民生用電子機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	③通信機械	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00255	0.00914	0.00234	0.00803
	④産業用電気機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	⑤その他の電気機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00119	0.00428	0.00110	0.00376
	⑥その他の設備機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00109	0.00392	0.00100	0.00344
	26. 化学製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.00008	0.00002	0.00007
	27. 窯業・土石製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00018	0.00066	0.00017	0.00058
	28. 再生資源	0.00000	0.00000	0.00022	0.00051	0.00031	0.00113	0.00031	0.00105
	29. その他の資材	0.00000	0.00000	0.00154	0.00359	0.01321	0.04733	0.01225	0.04202
	小 計	0.54849	1.00000	0.42987	1.00000	0.27920	1.00018	0.29165	1.00016
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00005	0.00018	0.00005	0.00016
材 料 費 計		0.54849	1.00000	0.42987	1.00000	0.27915	1.00000	0.29160	1.00000

Ⅹ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅹ－２ 構成比内訳

工事種類 03： 廃棄物処理施設

項 目		1,000万未満		1億未満		1億以上		合 計	
工事費総計		10,692.0		233,064.0		5,983,308.0		6,227,064.0	
サンプル数		13		54		62		129	
1件当りの工事費		822.5		4,316.0		96,505.0		48,271.8	
復元倍率		4.86965		5.69159		3.03931		3.09530	
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	0.62228	1.00000	0.74839	1.00000	0.77026	1.00000	0.76965	1.00000
	(1)材 料 費	0.22110	0.35531	0.18255	0.24393	0.24998	0.32454	0.24857	0.32297
	(2)支給材評価額	0.00049	0.00079	0.00000	0.00000	0.00005	0.00007	0.00005	0.00007
	(3)労 務 費	0.28864	0.46384	0.37960	0.50723	0.37023	0.48066	0.37033	0.48117
	(4)特許使用料	0.00246	0.00395	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	(5)水道・光熱・電気料	0.01161	0.01865	0.00501	0.00670	0.00380	0.00493	0.00383	0.00498
	(6)リース料	0.04225	0.06790	0.08870	0.11852	0.04907	0.06371	0.04987	0.06480
	(7)機械器具損料	0.03404	0.05470	0.04079	0.05450	0.08241	0.10699	0.08151	0.10590
	(8)鋼製型枠等損料	0.00148	0.00237	0.00028	0.00038	0.00820	0.01065	0.00803	0.01044
	(9)廃棄物処理料	0.02022	0.03249	0.05145	0.06874	0.00652	0.00846	0.00745	0.00968
	2. 間接工事費	0.28087	1.00000	0.13978	1.00000	0.16300	1.00000	0.16265	1.00000
	(1)共通仮設費	0.09124	0.32487	0.03119	0.22314	0.07616	0.46726	0.07526	0.46272
	(2)現場管理費	0.18962	0.67513	0.10859	0.77686	0.08683	0.53274	0.08739	0.53728
	3. 一般管理費等	0.09685		0.11183		0.06675		0.06770	
	工事費計(1～3計)	1.00000		1.00000		1.00000		1.00000	
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	0.00738	0.03330	0.00000	0.00000	0.00152	0.00607	0.00149	0.00601
	2. 素 材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.00015	0.00004	0.00014
	3. 製 材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00039	0.00158	0.00039	0.00155
	4. 薬品処理木材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	5. 合 板	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00140	0.00562	0.00137	0.00553
	6. その他の木製品	0.00295	0.01332	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	0.09966	0.44972	0.00471	0.02579	0.03805	0.15217	0.03744	0.15057
	8. セメント	0.00000	0.00000	0.00099	0.00545	0.00824	0.03294	0.00808	0.03250
	9. 生コンクリート	0.00310	0.01398	0.00883	0.04838	0.04903	0.19609	0.04816	0.19371
	10. コンクリート製品	0.02287	0.10322	0.05287	0.28960	0.01209	0.04835	0.01293	0.05201
	11. 鋼 管	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00064	0.00255	0.00062	0.00251
	12. 熱間圧延鋼材	0.00000	0.00000	0.00008	0.00043	0.01361	0.05442	0.01332	0.05356
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00742	0.02966	0.00726	0.02919
	14. 鉄骨構造物	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00394	0.01576	0.00386	0.01551
	15. 建設用金属製品	0.04884	0.22042	0.00000	0.00000	0.00373	0.01491	0.00370	0.01488
	16. 鑄 鉄 管	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00080	0.00319	0.00078	0.00314
	17. 鑄鉄製品	0.03674	0.16582	0.00000	0.00000	0.00071	0.00285	0.00074	0.00296
	18. アスファルト	0.00000	0.00000	0.00019	0.00104	0.00477	0.01908	0.00467	0.01879
	19. 石油製品	0.00000	0.00000	0.00034	0.00188	0.01434	0.05736	0.01404	0.05647
	20. 塗 料	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.00010	0.00002	0.00010
	21. 産業用火薬類	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	22. プラスチック製品	0.00005	0.00022	0.01340	0.07338	0.03672	0.14686	0.03620	0.14562
	23. ゴム製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00567	0.02269	0.00555	0.02233
	24. 電線・ケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00242	0.00967	0.00237	0.00952
	①銅電線・アルミ電線	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00003	0.00011	0.00003	0.00011
	②電力・通信ケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00239	0.00956	0.00234	0.00941
	③光ファイバケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	25. 設備機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01656	0.06624	0.01621	0.06518
	①原動機・空調機器等	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00038	0.00153	0.00037	0.00150
	②民生用電子機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00010	0.00041	0.00010	0.00040
	③通信機械	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00204	0.00816	0.00200	0.00803
	④産業用電気機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00027	0.00109	0.00027	0.00108
	⑤その他の電気機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00247	0.00988	0.00242	0.00973
	⑥その他の設備機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01129	0.04517	0.01105	0.04445
	26. 化学製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.00007	0.00002	0.00007
	27. 窯業・土石製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	28. 再生資源	0.00000	0.00000	0.00047	0.00259	0.00021	0.00084	0.00022	0.00087
	29. その他の資材	0.00000	0.00000	0.10154	0.55623	0.02997	0.11987	0.03140	0.12628
	小 計	0.22159	1.00000	0.18342	1.00477	0.25230	1.00908	0.25086	1.00900
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	0.00000	0.00000	0.00087	0.00477	0.00227	0.00908	0.00224	0.00900
	材 料 費 計	0.22159	1.00000	0.18255	1.00000	0.25003	1.00000	0.24863	1.00000

Ⅹ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅹ－２ 構成比内訳

工事種類 04： 土地造成

項 目		1,000万未満		1億未満		1億以上		合 計	
工事費総計		363,096.0		4,690,656.0		33,167,988.0		38,221,740.0	
サンプル数		485		1,331		549		2,365	
1件当りの工事費		748.7		3,524.2		60,415.3		16,161.4	
復元倍率		25.78834		25.59177		3.48721		3.93686	
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	0.75500	1.00000	0.74971	1.00000	0.67646	1.00000	0.67796	1.00000
	(1)材 料 費	0.27486	0.36405	0.27470	0.36641	0.23199	0.34294	0.23286	0.34347
	(2)支給材評価額	0.00000	0.00000	0.00135	0.00181	0.00034	0.00051	0.00036	0.00054
	(3)労 務 費	0.34648	0.45891	0.26857	0.35823	0.22791	0.33692	0.22885	0.33756
	(4)特許使用料	0.00499	0.00660	0.00037	0.00049	0.00001	0.00002	0.00003	0.00004
	(5)水道・光熱・電気料	0.00545	0.00721	0.00113	0.00150	0.00242	0.00358	0.00240	0.00354
	(6)リース料	0.04735	0.06272	0.04755	0.06343	0.03779	0.05586	0.03798	0.05603
	(7)機械器具損料	0.04819	0.06382	0.10848	0.14470	0.11601	0.17149	0.11577	0.17076
	(8)鋼製型枠等損料	0.00058	0.00076	0.00052	0.00069	0.01184	0.01750	0.01161	0.01713
	(9)廃棄物処理料	0.02712	0.03591	0.04704	0.06274	0.04815	0.07118	0.04810	0.07094
	2. 間接工事費	0.15699	1.00000	0.16159	1.00000	0.24169	1.00000	0.24006	1.00000
	(1)共通仮設費	0.06327	0.40301	0.05559	0.34400	0.09684	0.40068	0.09601	0.39996
	(2)現場管理費	0.09372	0.59699	0.10600	0.65600	0.14485	0.59932	0.14404	0.60004
	3. 一般管理費等	0.08802		0.08870		0.08185		0.08199	
	工事費計(1～3計)	1.00000		1.00000		1.00000		1.00000	
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	0.00055	0.00201	0.00400	0.01450	0.00241	0.01036	0.00243	0.01043
	2. 素 材	0.00120	0.00438	0.00042	0.00152	0.00040	0.00173	0.00040	0.00173
	3. 製 材	0.00157	0.00572	0.00024	0.00089	0.00063	0.00272	0.00063	0.00269
	4. 薬品処理木材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.00007	0.00001	0.00006
	5. 合 板	0.00320	0.01164	0.00077	0.00278	0.00431	0.01854	0.00424	0.01818
	6. その他の木製品	0.00000	0.00000	0.00015	0.00053	0.00031	0.00134	0.00031	0.00132
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	0.10726	0.39025	0.04919	0.17818	0.01717	0.07390	0.01790	0.07677
	8. セメント	0.00914	0.03324	0.01656	0.05998	0.00549	0.02362	0.00570	0.02445
	9. 生コンクリート	0.02859	0.10401	0.02694	0.09760	0.01066	0.04590	0.01100	0.04716
	10. コンクリート製品	0.06109	0.22225	0.08207	0.29729	0.04337	0.18667	0.04413	0.18920
	11. 鋼 管	0.00000	0.00000	0.00059	0.00213	0.00374	0.01609	0.00367	0.01575
	12. 熱間圧延鋼材	0.01199	0.04362	0.00382	0.01383	0.00453	0.01952	0.00453	0.01943
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	0.00000	0.00000	0.00011	0.00039	0.00137	0.00592	0.00135	0.00578
	14. 鉄骨構造物	0.00000	0.00000	0.00007	0.00025	0.00317	0.01364	0.00311	0.01332
	15. 建設用金属製品	0.00792	0.02880	0.01013	0.03671	0.00350	0.01504	0.00363	0.01555
	16. 鑄 鉄 管	0.00000	0.00000	0.00514	0.01864	0.00192	0.00824	0.00197	0.00846
	17. 鑄鉄製品	0.00136	0.00494	0.00407	0.01473	0.00211	0.00910	0.00215	0.00922
	18. アスファルト	0.00992	0.03608	0.01751	0.06343	0.00972	0.04184	0.00987	0.04231
	19. 石油製品	0.00699	0.02542	0.01791	0.06489	0.01604	0.06904	0.01606	0.06888
	20. 塗 料	0.00077	0.00279	0.00003	0.00013	0.00034	0.00148	0.00034	0.00145
	21. 産業用火薬類	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00577	0.02483	0.00565	0.02423
	22. プラスチック製品	0.01200	0.04365	0.01563	0.05663	0.01200	0.05164	0.01207	0.05174
	23. ゴム製品	0.00000	0.00000	0.00004	0.00014	0.00032	0.00137	0.00031	0.00134
	24. 電線・ケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00313	0.01346	0.00306	0.01313
	①銅電線・アルミ電線	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00055	0.00238	0.00054	0.00232
	②電力・通信ケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00257	0.01108	0.00252	0.01081
	③光ファイバケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	25. 設備機器	0.00067	0.00243	0.00065	0.00234	0.05852	0.25190	0.05735	0.24589
	①原動機・空調機器等	0.00000	0.00000	0.00006	0.00020	0.04973	0.21405	0.04872	0.20891
	②民生用電子機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00211	0.00907	0.00206	0.00885
	③通信機械	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00099	0.00427	0.00097	0.00417
	④産業用電気機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00443	0.01908	0.00434	0.01862
	⑤その他の電気機器	0.00067	0.00243	0.00002	0.00009	0.00093	0.00398	0.00091	0.00389
	⑥その他の設備機器	0.00000	0.00000	0.00057	0.00205	0.00033	0.00144	0.00034	0.00145
	26. 化学製品	0.00000	0.00000	0.00007	0.00024	0.00129	0.00556	0.00127	0.00543
	27. 窯業・土石製品	0.00000	0.00000	0.01198	0.04339	0.00000	0.00000	0.00023	0.00097
	28. 再生資源	0.01009	0.03673	0.00420	0.01522	0.00181	0.00779	0.00187	0.00801
	29. その他の資材	0.00094	0.00343	0.00379	0.01371	0.01836	0.07902	0.01806	0.07743
	小 計	0.27524	1.00140	0.27608	1.00008	0.23241	1.00033	0.23330	1.00033
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	0.00038	0.00140	0.00002	0.00008	0.00008	0.00033	0.00008	0.00033
	材 料 費 計	0.27486	1.00000	0.27606	1.00000	0.23233	1.00000	0.23322	1.00000

Ⅹ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅹ－２ 構成比内訳

工事種類 05： 上水道

項 目		1,000万未満		1億未満		1億以上		合 計	
工事費総計		239,328.0		5,242,644.0		18,914,688.0		24,396,660.0	
サンプル数		313		1,397		408		2,118	
1件当りの工事費		764.6		3,752.8		46,359.5		11,518.7	
復元倍率		22.07017		21.98809		6.07880		7.25906	
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	0.67394	1.00000	0.74299	1.00000	0.73334	1.00000	0.73383	1.00000
	(1)材 料 費	0.39709	0.58921	0.38416	0.51704	0.30226	0.41216	0.30837	0.42022
	(2)支給材評価額	0.00000	0.00000	0.00059	0.00079	0.00134	0.00183	0.00128	0.00175
	(3)労 務 費	0.21324	0.31641	0.27063	0.36424	0.23635	0.32230	0.23871	0.32529
	(4)特許使用料	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00009	0.00012	0.00008	0.00012
	(5)水道・光熱・電気料	0.00120	0.00177	0.00164	0.00220	0.00786	0.01071	0.00739	0.01008
	(6)リース料	0.02558	0.03795	0.03283	0.04419	0.04373	0.05962	0.04289	0.05845
	(7)機械器具損料	0.02803	0.04159	0.03388	0.04560	0.09252	0.12616	0.08815	0.12012
	(8)鋼製型枠等損料	0.00000	0.00000	0.00620	0.00834	0.01777	0.02423	0.01689	0.02302
	(9)廃棄物処理料	0.00880	0.01306	0.01308	0.01760	0.03143	0.04285	0.03005	0.04095
	2. 間接工事費	0.21251	1.00000	0.16441	1.00000	0.20157	1.00000	0.19897	1.00000
	(1)共通仮設費	0.07488	0.35235	0.06162	0.37478	0.07358	0.36503	0.07274	0.36556
	(2)現場管理費	0.13763	0.64765	0.10279	0.62522	0.12799	0.63497	0.12624	0.63444
	3. 一般管理費等	0.11356		0.09260		0.06509		0.06719	
	工事費計(1～3計)	1.00000		1.00000		1.00000		1.00000	
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	0.00848	0.02134	0.00016	0.00043	0.00005	0.00017	0.00009	0.00028
	2. 素 材	0.00000	0.00000	0.00009	0.00023	0.00005	0.00016	0.00005	0.00016
	3. 製 材	0.00005	0.00013	0.00008	0.00021	0.00009	0.00029	0.00009	0.00029
	4. 薬品処理木材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00004	0.00001	0.00003
	5. 合 板	0.00000	0.00000	0.00014	0.00037	0.00193	0.00636	0.00180	0.00580
	6. その他の木製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00030	0.00099	0.00028	0.00090
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	0.01434	0.03612	0.02588	0.06728	0.00625	0.02058	0.00767	0.02476
	8. セメント	0.00018	0.00045	0.00308	0.00799	0.00410	0.01350	0.00401	0.01296
	9. 生コンクリート	0.00996	0.02508	0.00582	0.01513	0.02847	0.09376	0.02680	0.08654
	10. コンクリート製品	0.00038	0.00095	0.01143	0.02970	0.01727	0.05688	0.01680	0.05426
	11. 鋼 管	0.03941	0.09925	0.00719	0.01869	0.05158	0.16991	0.04839	0.15628
	12. 熱間圧延鋼材	0.00329	0.00828	0.00753	0.01957	0.01831	0.06030	0.01749	0.05649
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	0.00000	0.00000	0.00039	0.00102	0.00484	0.01593	0.00451	0.01455
	14. 鉄骨構造物	0.00000	0.00000	0.00540	0.01403	0.03585	0.11809	0.03357	0.10843
	15. 建設用金属製品	0.01986	0.05001	0.04182	0.10869	0.01055	0.03476	0.01280	0.04134
	16. 鑄 鉄 管	0.04143	0.10434	0.15501	0.40289	0.07275	0.23964	0.07849	0.25347
	17. 鑄鉄製品	0.00433	0.01091	0.00523	0.01358	0.00083	0.00275	0.00116	0.00374
	18. アスファルト	0.09368	0.23591	0.02906	0.07553	0.01004	0.03308	0.01166	0.03767
	19. 石油製品	0.00773	0.01946	0.00374	0.00972	0.00373	0.01228	0.00374	0.01208
	20. 塗 料	0.00083	0.00208	0.00341	0.00888	0.00348	0.01147	0.00347	0.01120
	21. 産業用火薬類	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	22. プラスチック製品	0.00981	0.02470	0.03155	0.08201	0.00734	0.02419	0.00907	0.02929
	23. ゴム製品	0.00218	0.00549	0.01856	0.04824	0.00109	0.00358	0.00233	0.00753
	24. 電線・ケーブル	0.00014	0.00035	0.00011	0.00029	0.00077	0.00254	0.00072	0.00233
	①銅電線・アルミ電線	0.00012	0.00030	0.00000	0.00000	0.00010	0.00034	0.00010	0.00031
	②電力・通信ケーブル	0.00002	0.00005	0.00011	0.00029	0.00067	0.00219	0.00062	0.00202
	③光ファイバケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	25. 設備機器	0.14022	0.35311	0.01907	0.04957	0.00452	0.01488	0.00599	0.01934
	①原動機・空調機器等	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00064	0.00212	0.00060	0.00193
	②民生用電子機器	0.04397	0.11073	0.00000	0.00000	0.00001	0.00003	0.00015	0.00049
	③通信機械	0.05567	0.14020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00018	0.00058
	④産業用電気機器	0.00000	0.00000	0.00026	0.00069	0.00276	0.00910	0.00258	0.00832
	⑤その他の電気機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00030	0.00100	0.00028	0.00091
	⑥その他の設備機器	0.04057	0.10218	0.01881	0.04888	0.00080	0.00262	0.00220	0.00711
	26. 化学製品	0.00004	0.00010	0.00263	0.00683	0.00947	0.03120	0.00896	0.02892
	27. 窯業・土石製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00206	0.00677	0.00190	0.00615
	28. 再生資源	0.00089	0.00223	0.00463	0.01204	0.00456	0.01502	0.00455	0.01470
	29. その他の資材	0.00000	0.00000	0.00282	0.00734	0.00447	0.01472	0.00434	0.01401
	小 計	0.39721	1.00030	0.38484	1.00025	0.30476	1.00383	0.31074	1.00350
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	0.00012	0.00030	0.00010	0.00025	0.00116	0.00383	0.00108	0.00350
	材 料 費 計	0.39709	1.00000	0.38474	1.00000	0.30360	1.00000	0.30966	1.00000

Ⅹ. 土木工事費投入調査結果

表－Ⅹ－２ 構成比内訳

工事種類 06： 工業用水道

項 目		1,000万未満		1億未満		1億以上		合 計	
工事費総計		14,580.0		301,428.0		410,292.0		726,300.0	
サンプル数		18		70		22		110	
1件当りの工事費		810.0		4,306.1		18,649.6		6,602.7	
復元倍率		7.00716		6.32196		1.74216		2.54603	
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	0.81922	1.00000	0.69325	1.00000	0.74990	1.00000	0.74094	1.00000
	(1)材 料 費	0.44763	0.54641	0.31687	0.45708	0.29752	0.39675	0.30185	0.40739
	(2)支給材評価額	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	(3)労 務 費	0.31278	0.38180	0.26621	0.38400	0.28455	0.37945	0.28169	0.38018
	(4)特許使用料	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	(5)水道・光熱・電気料	0.00000	0.00000	0.00058	0.00083	0.00261	0.00348	0.00225	0.00304
	(6)リース料	0.01126	0.01375	0.01447	0.02087	0.02612	0.03483	0.02406	0.03247
	(7)機械器具損料	0.02341	0.02858	0.06842	0.09870	0.06619	0.08827	0.06625	0.08942
	(8)鋼製型枠等損料	0.00000	0.00000	0.01768	0.02551	0.04345	0.05794	0.03882	0.05240
	(9)廃棄物処理料	0.02414	0.02946	0.00902	0.01302	0.02947	0.03930	0.02601	0.03511
	2. 間接工事費	0.10916	1.00000	0.18690	1.00000	0.13160	1.00000	0.14068	1.00000
	(1)共通仮設費	0.03530	0.32335	0.06284	0.33621	0.06231	0.47347	0.06220	0.44214
	(2)現場管理費	0.07386	0.67665	0.12407	0.66379	0.06929	0.52653	0.07848	0.55786
	3. 一般管理費等	0.07163		0.11985		0.11850		0.11838	
	工事費計(1～3計)	1.00000		1.00000		1.00000		1.00000	
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	0.00000	0.00000	0.00012	0.00039	0.00002	0.00008	0.00004	0.00013
	2. 素 材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00000	0.00001
	3. 製 材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	4. 薬品処理木材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	5. 合 板	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00504	0.01695	0.00416	0.01380
	6. その他の木製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	0.00317	0.00707	0.00393	0.01240	0.00317	0.01066	0.00330	0.01093
	8. セメント	0.00000	0.00000	0.01647	0.05199	0.00014	0.00046	0.00287	0.00950
	9. 生コンクリート	0.00000	0.00000	0.00513	0.01618	0.14533	0.48848	0.12084	0.40033
	10. コンクリート製品	0.00000	0.00000	0.00362	0.01142	0.01491	0.05012	0.01292	0.04279
	11. 鋼 管	0.27842	0.62199	0.08164	0.25764	0.03100	0.10420	0.04127	0.13672
	12. 熱間圧延鋼材	0.00000	0.00000	0.00303	0.00956	0.04953	0.16649	0.04140	0.13715
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	0.00000	0.00000	0.00250	0.00789	0.00000	0.00000	0.00042	0.00138
	14. 鉄骨構造物	0.00000	0.00000	0.00002	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001
	15. 建設用金属製品	0.03966	0.08859	0.09502	0.29988	0.00161	0.00539	0.01750	0.05796
	16. 鑄 鉄 管	0.00000	0.00000	0.02230	0.07038	0.02981	0.10019	0.02834	0.09387
	17. 鑄鉄製品	0.00000	0.00000	0.00001	0.00002	0.00427	0.01437	0.00353	0.01170
	18. アスファルト	0.11341	0.25336	0.00294	0.00929	0.00758	0.02548	0.00758	0.02511
	19. 石油製品	0.00000	0.00000	0.00534	0.01685	0.00204	0.00686	0.00258	0.00854
	20. 塗 料	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	21. 産業用火薬類	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	22. プラスチック製品	0.00000	0.00000	0.05941	0.18748	0.00003	0.00010	0.00995	0.03298
	23. ゴム製品	0.01298	0.02899	0.00017	0.00052	0.00060	0.00200	0.00061	0.00204
	24. 電線・ケーブル	0.00000	0.00000	0.00009	0.00029	0.00000	0.00000	0.00002	0.00005
	①銅電線・アルミ電線	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	②電力・通信ケーブル	0.00000	0.00000	0.00009	0.00029	0.00000	0.00000	0.00002	0.00005
	③光ファイバケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	25. 設備機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	①原動機・空調機器等	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	②民生用電子機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	③通信機械	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	④産業用電気機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	⑤その他の電気機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	⑥その他の設備機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	26. 化学製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00059	0.00199	0.00049	0.00162
	27. 窯業・土石製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00003	0.00010	0.00002	0.00008
	28. 再生資源	0.00000	0.00000	0.01513	0.04776	0.00252	0.00849	0.00461	0.01528
	29. その他の資材	0.00000	0.00000	0.00009	0.00028	0.00112	0.00377	0.00094	0.00312
	小 計	0.44763	1.00000	0.31696	1.00029	0.29937	1.00621	0.30339	1.00511
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	0.00000	0.00000	0.00009	0.00029	0.00185	0.00621	0.00154	0.00511
	材 料 費 計	0.44763	1.00000	0.31687	1.00000	0.29752	1.00000	0.30185	1.00000

Ⅹ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅹ-2 構成比内訳

工事種類 07： 電気事業

項 目		1,000万未満		1億未満		1億以上		合 計	
工事費総計		236,952.0		2,669,436.0		38,275,740.0		41,182,128.0	
サンプル数		316		762		330		1,408	
1件当りの工事費		749.8		3,503.2		115,987.1		29,248.7	
復元倍率		26.59813		12.99751		14.22717		14.17816	
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	0.69015	1.00000	0.72764	1.00000	0.81341	1.00000	0.80697	1.00000
	(1)材 料 費	0.23118	0.33497	0.26524	0.36453	0.41150	0.50590	0.40061	0.49644
	(2)支給材評価額	0.00849	0.01230	0.00889	0.01222	0.00031	0.00038	0.00094	0.00117
	(3)労 務 費	0.38601	0.55932	0.30570	0.42013	0.32705	0.40207	0.32572	0.40363
	(4)特許使用料	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	(5)水道・光熱・電気料	0.00010	0.00014	0.00056	0.00077	0.00102	0.00125	0.00098	0.00122
	(6)リース料	0.01923	0.02786	0.04835	0.06645	0.03480	0.04279	0.03571	0.04426
	(7)機械器具損料	0.03896	0.05646	0.07563	0.10394	0.02950	0.03626	0.03279	0.04063
	(8)鋼製型枠等損料	0.00339	0.00492	0.01327	0.01823	0.00310	0.00381	0.00382	0.00474
	(9)廃棄物処理料	0.00279	0.00404	0.00999	0.01373	0.00613	0.00753	0.00639	0.00792
	2. 間接工事費	0.20738	1.00000	0.17024	1.00000	0.11586	1.00000	0.11999	1.00000
	(1)共通仮設費	0.07532	0.36321	0.06968	0.40932	0.03240	0.27966	0.03517	0.29311
	(2)現場管理費	0.13206	0.63679	0.10056	0.59068	0.08346	0.72034	0.08482	0.70689
	3. 一般管理費等	0.10248		0.10212		0.07073		0.07304	
	工事費計(1～3計)	1.00000		1.00000		1.00000		1.00000	
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	0.00000	0.00000	0.00641	0.02337	0.00008	0.00019	0.00052	0.00130
	2. 素 材	0.00000	0.00000	0.00010	0.00035	0.00318	0.00773	0.00296	0.00736
	3. 製 材	0.00000	0.00000	0.00225	0.00823	0.00000	0.00000	0.00016	0.00040
	4. 薬品処理木材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	5. 合 板	0.00000	0.00000	0.00390	0.01423	0.00044	0.00106	0.00068	0.00169
	6. その他の木製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	0.00578	0.02413	0.01070	0.03904	0.01112	0.02701	0.01108	0.02759
	8. セメント	0.01003	0.04183	0.00775	0.02825	0.00280	0.00679	0.00317	0.00789
	9. 生コンクリート	0.00221	0.00921	0.04691	0.17111	0.02188	0.05314	0.02359	0.05875
	10. コンクリート製品	0.01220	0.05089	0.01622	0.05917	0.00827	0.02009	0.00885	0.02203
	11. 鋼 管	0.00000	0.00000	0.00779	0.02841	0.00105	0.00256	0.00153	0.00380
	12. 熱間圧延鋼材	0.00000	0.00000	0.01508	0.05502	0.00509	0.01235	0.00578	0.01439
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	0.00617	0.02575	0.00248	0.00903	0.00108	0.00261	0.00119	0.00296
	14. 鉄骨構造物	0.02583	0.10780	0.03950	0.14408	0.00118	0.00285	0.00396	0.00986
	15. 建設用金属製品	0.06024	0.25135	0.02202	0.08033	0.04228	0.10266	0.04090	0.10186
	16. 鋳 鉄 管	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	17. 鋳鉄製品	0.00085	0.00354	0.00284	0.01034	0.00001	0.00002	0.00021	0.00053
	18. アスファルト	0.00000	0.00000	0.00021	0.00077	0.00078	0.00190	0.00074	0.00184
	19. 石油製品	0.00548	0.02286	0.00973	0.03548	0.00327	0.00794	0.00373	0.00929
	20. 塗 料	0.00239	0.00997	0.01668	0.06085	0.00071	0.00171	0.00184	0.00458
	21. 産業用火薬類	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00139	0.00338	0.00129	0.00321
	22. プラスチック製品	0.00024	0.00101	0.00150	0.00546	0.00755	0.01834	0.00710	0.01768
	23. ゴム製品	0.01823	0.07608	0.01349	0.04920	0.00013	0.00031	0.00113	0.00281
	24. 電線・ケーブル	0.00067	0.00278	0.00515	0.01879	0.03052	0.07412	0.02864	0.07131
	①銅電線・アルミ電線	0.00000	0.00000	0.00006	0.00021	0.02375	0.05766	0.02200	0.05478
	②電力・通信ケーブル	0.00067	0.00278	0.00509	0.01858	0.00615	0.01493	0.00606	0.01508
	③光ファイバーケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00063	0.00153	0.00058	0.00145
	25. 設備機器	0.03249	0.13557	0.03382	0.12336	0.26418	0.64151	0.24718	0.61557
	①原動機・空調機器等	0.03055	0.12747	0.00002	0.00008	0.00004	0.00009	0.00013	0.00033
	②民生用電子機器	0.00000	0.00000	0.00004	0.00015	0.00051	0.00125	0.00048	0.00119
	③通信機械	0.00000	0.00000	0.00032	0.00116	0.00299	0.00725	0.00279	0.00694
	④産業用電気機器	0.00000	0.00000	0.01570	0.05727	0.23763	0.57704	0.22121	0.55089
	⑤その他の電気機器	0.00194	0.00809	0.00028	0.00101	0.00194	0.00471	0.00182	0.00453
	⑥その他の設備機器	0.00000	0.00000	0.01746	0.06369	0.02108	0.05118	0.02076	0.05169
	26. 化学製品	0.00829	0.03460	0.00562	0.02049	0.00014	0.00034	0.00055	0.00138
	27. 窯業・土石製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00010	0.00023	0.00009	0.00022
	28. 再生資源	0.00000	0.00000	0.00004	0.00014	0.00001	0.00002	0.00001	0.00003
	29. その他の資材	0.04857	0.20264	0.00397	0.01449	0.00459	0.01116	0.00469	0.01167
	小 計	0.23966	1.00000	0.27413	1.00000	0.41182	1.00002	0.40156	1.00002
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00002	0.00001	0.00002
	材 料 費 計	0.23966	1.00000	0.27413	1.00000	0.41181	1.00000	0.40155	1.00000

Ⅹ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅹ－２ 構成比内訳

工事種類 08： 送配電線

項 目		1,000万未満		1億未満		1億以上		合 計	
工事費総計		562,140.0		3,839,508.0		6,016,356.0		10,418,004.0	
サンプル数		767		1,289		211		2,267	
1件当りの工事費		732.9		2,978.7		28,513.5		4,595.5	
復元倍率		42.95760		21.49671		5.71357		8.36997	
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	0.61726	1.00000	0.63889	1.00000	0.76928	1.00000	0.74897	1.00000
	(1)材 料 費	0.09226	0.14947	0.11752	0.18394	0.09989	0.12985	0.10234	0.13664
	(2)支給材評価額	0.03714	0.06017	0.04179	0.06542	0.13905	0.18075	0.12402	0.16559
	(3)労 務 費	0.39091	0.63330	0.39846	0.62367	0.45166	0.58712	0.44339	0.59199
	(4)特許使用料	0.05365	0.08691	0.00001	0.00002	0.00798	0.01037	0.00731	0.00977
	(5)水道・光熱・電気料	0.00074	0.00120	0.00087	0.00135	0.00338	0.00440	0.00299	0.00400
	(6)リース料	0.01257	0.02036	0.03109	0.04866	0.04537	0.05898	0.04298	0.05738
	(7)機械器具損料	0.01254	0.02031	0.02448	0.03832	0.01518	0.01973	0.01649	0.02201
	(8)鋼製型枠等損料	0.00012	0.00019	0.00610	0.00955	0.00253	0.00329	0.00302	0.00403
	(9)廃棄物処理料	0.01734	0.02809	0.01857	0.02907	0.00424	0.00551	0.00643	0.00859
	2. 間接工事費	0.22076	1.00000	0.21063	1.00000	0.14810	1.00000	0.15784	1.00000
	(1)共通仮設費	0.06139	0.27807	0.07538	0.35789	0.05600	0.37814	0.05884	0.37279
	(2)現場管理費	0.15938	0.72193	0.13524	0.64211	0.09210	0.62186	0.09900	0.62721
	3. 一般管理費等	0.16198		0.15048		0.08261		0.09319	
	工事費計(1～3計)	1.00000		1.00000		1.00000		1.00000	
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00066	0.00276	0.00056	0.00247
	2. 素 材	0.00000	0.00000	0.00010	0.00061	0.00019	0.00081	0.00018	0.00079
	3. 製 材	0.00363	0.02806	0.00005	0.00031	0.00166	0.00694	0.00145	0.00640
	4. 薬品処理木材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	5. 合 板	0.00000	0.00000	0.00048	0.00299	0.00005	0.00019	0.00011	0.00047
	6. その他の木製品	0.00000	0.00000	0.00003	0.00019	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	0.00264	0.02041	0.00527	0.03307	0.00177	0.00740	0.00228	0.01007
	8. セメント	0.00489	0.03782	0.00210	0.01321	0.00009	0.00037	0.00043	0.00190
	9. 生コンクリート	0.02074	0.16028	0.00769	0.04825	0.00875	0.03660	0.00872	0.03852
	10. コンクリート製品	0.01989	0.15371	0.01083	0.06796	0.00434	0.01814	0.00543	0.02399
	11. 鋼 管	0.00000	0.00000	0.00540	0.03391	0.00007	0.00027	0.00083	0.00367
	12. 熱間圧延鋼材	0.00000	0.00000	0.00179	0.01125	0.00462	0.01932	0.00416	0.01839
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	0.00000	0.00000	0.00090	0.00567	0.00000	0.00000	0.00013	0.00057
	14. 鉄骨構造物	0.00000	0.00000	0.00822	0.05162	0.04182	0.17500	0.03656	0.16149
	15. 建設用金属製品	0.01501	0.11602	0.01534	0.09630	0.05332	0.22313	0.04746	0.20968
	16. 鑄 鉄 管	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00005	0.00021	0.00004	0.00019
	17. 鑄鉄製品	0.00000	0.00000	0.00043	0.00270	0.00006	0.00027	0.00012	0.00051
	18. アスファルト	0.00124	0.00957	0.00353	0.02214	0.00227	0.00950	0.00244	0.01078
	19. 石油製品	0.00041	0.00319	0.00098	0.00618	0.00012	0.00050	0.00025	0.00109
	20. 塗 料	0.00919	0.07105	0.01371	0.08606	0.00124	0.00518	0.00311	0.01374
	21. 産業用火薬類	0.00000	0.00000	0.00093	0.00581	0.00000	0.00000	0.00013	0.00059
	22. プラスチック製品	0.00491	0.03795	0.00252	0.01580	0.00045	0.00188	0.00079	0.00350
	23. ゴム製品	0.00000	0.00000	0.00002	0.00010	0.00000	0.00001	0.00000	0.00002
	24. 電線・ケーブル	0.03686	0.28484	0.03670	0.23037	0.04209	0.17615	0.04126	0.18228
	①銅電線・アルミ電線	0.00825	0.06378	0.02657	0.16676	0.03824	0.16006	0.03625	0.16015
	②電力・通信ケーブル	0.02848	0.22010	0.00504	0.03161	0.00287	0.01202	0.00345	0.01525
	③光ファイバケーブル	0.00012	0.00096	0.00510	0.03200	0.00097	0.00408	0.00156	0.00688
	25. 設備機器	0.00938	0.07252	0.03573	0.22428	0.06950	0.29088	0.06403	0.28284
	①原動機・空調機器等	0.00000	0.00000	0.00005	0.00032	0.00000	0.00000	0.00001	0.00003
	②民生用電子機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.00009	0.00002	0.00008
	③通信機械	0.00000	0.00000	0.00052	0.00326	0.00005	0.00019	0.00011	0.00050
	④産業用電気機器	0.00212	0.01639	0.03191	0.20031	0.06222	0.26040	0.05724	0.25286
	⑤その他の電気機器	0.00725	0.05600	0.00050	0.00312	0.00008	0.00035	0.00022	0.00096
	⑥その他の設備機器	0.00002	0.00013	0.00275	0.01729	0.00713	0.02985	0.00643	0.02840
	26. 化学製品	0.00002	0.00019	0.00021	0.00129	0.00088	0.00367	0.00077	0.00341
	27. 窯業・土石製品	0.00000	0.00000	0.00016	0.00100	0.00277	0.01158	0.00236	0.01044
	28. 再生資源	0.00000	0.00000	0.00243	0.01527	0.00058	0.00242	0.00084	0.00370
	29. その他の資材	0.00057	0.00440	0.00381	0.02391	0.00163	0.00680	0.00193	0.00852
	小 計	0.12940	1.00000	0.15935	1.00024	0.23895	1.00001	0.22637	1.00003
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	0.00000	0.00000	0.00004	0.00024	0.00000	0.00001	0.00001	0.00003
	材 料 費 計	0.12940	1.00000	0.15931	1.00000	0.23894	1.00000	0.22636	1.00000

Ⅹ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅹ－２ 構成比内訳

工事種類 09： 電気通信

項 目		1,000万未満		1億未満		1億以上		合 計	
工事費総計		1,092,204.0		8,308,548.0		9,985,248.0		19,386,000.0	
サンプル数		1,496		2,557		471		4,524	
1件当りの工事費		730.1		3,249.3		21,200.1		4,285.1	
復元倍率		32.84657		23.49484		13.93150		17.56577	
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	0.74590	1.00000	0.79873	1.00000	0.73007	1.00000	0.75255	1.00000
	(1)材 料 費	0.16724	0.22422	0.16736	0.20953	0.22213	0.30426	0.20293	0.26965
	(2)支給材評価額	0.00000	0.00000	0.02996	0.03751	0.06682	0.09152	0.05299	0.07042
	(3)労 務 費	0.55532	0.74449	0.57056	0.71433	0.39492	0.54093	0.45603	0.60598
	(4)特許使用料	0.00000	0.00000	0.00029	0.00036	0.00022	0.00030	0.00024	0.00031
	(5)水道・光熱・電気料	0.00020	0.00027	0.00083	0.00103	0.00048	0.00066	0.00058	0.00077
	(6)リース料	0.01133	0.01519	0.01138	0.01424	0.00771	0.01056	0.00899	0.01195
	(7)機械器具損料	0.00894	0.01199	0.01347	0.01687	0.03584	0.04909	0.02786	0.03702
	(8)鋼製型枠等損料	0.00019	0.00026	0.00031	0.00039	0.00001	0.00002	0.00011	0.00015
	(9)廃棄物処理料	0.00267	0.00358	0.00458	0.00573	0.00195	0.00267	0.00281	0.00374
	2. 間接工事費	0.17254	1.00000	0.11377	1.00000	0.20693	1.00000	0.17605	1.00000
	(1)共通仮設費	0.03085	0.17881	0.02864	0.25174	0.12171	0.58817	0.08915	0.50642
	(2)現場管理費	0.14169	0.82119	0.08513	0.74826	0.08522	0.41183	0.08689	0.49358
	3. 一般管理費等	0.08155		0.08749		0.06300		0.07140	
	工事費計(1～3計)	1.00000		1.00000		1.00000		1.00000	
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00168	0.00583	0.00109	0.00427
	2. 素 材	0.00000	0.00000	0.00494	0.02503	0.00415	0.01437	0.00428	0.01672
	3. 製 材	0.00000	0.00000	0.00001	0.00005	0.00720	0.02491	0.00468	0.01828
	4. 薬品処理木材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	5. 合 板	0.00000	0.00000	0.00003	0.00016	0.00001	0.00003	0.00002	0.00006
	6. その他の木製品	0.00000	0.00000	0.00002	0.00012	0.00003	0.00012	0.00003	0.00012
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	0.00087	0.00522	0.00294	0.01490	0.00144	0.00500	0.00191	0.00745
	8. セメント	0.00018	0.00107	0.00008	0.00041	0.00918	0.03177	0.00599	0.02342
	9. 生コンクリート	0.00018	0.00107	0.00044	0.00222	0.00050	0.00173	0.00047	0.00184
	10. コンクリート製品	0.01225	0.07327	0.00756	0.03833	0.01949	0.06746	0.01545	0.06038
	11. 鋼 管	0.00463	0.02771	0.00076	0.00385	0.00000	0.00000	0.00038	0.00150
	12. 熱間圧延鋼材	0.00097	0.00579	0.00509	0.02581	0.00003	0.00010	0.00168	0.00656
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	0.00610	0.03649	0.00172	0.00870	0.00735	0.02545	0.00551	0.02153
	14. 鉄骨構造物	0.00732	0.04377	0.00115	0.00585	0.01507	0.05214	0.01037	0.04054
	15. 建設用金属製品	0.02779	0.16614	0.01891	0.09586	0.01434	0.04961	0.01621	0.06333
	16. 鑄 鉄 管	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	17. 鑄鉄製品	0.00000	0.00000	0.00213	0.01079	0.00004	0.00015	0.00071	0.00277
	18. アスファルト	0.00450	0.02688	0.00166	0.00840	0.00015	0.00051	0.00076	0.00298
	19. 石油製品	0.00031	0.00186	0.00033	0.00165	0.00005	0.00016	0.00014	0.00056
	20. 塗 料	0.00017	0.00099	0.00112	0.00566	0.00001	0.00002	0.00037	0.00143
	21. 産業用火薬類	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	22. プラスチック製品	0.00814	0.04869	0.01357	0.06879	0.00431	0.01491	0.00739	0.02889
	23. ゴム製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00002	0.00000	0.00002
	24. 電線・ケーブル	0.02381	0.14239	0.01531	0.07760	0.07093	0.24547	0.05169	0.20197
	①銅電線・アルミ電線	0.00256	0.01528	0.00124	0.00630	0.01571	0.05436	0.01068	0.04172
	②電力・通信ケーブル	0.00720	0.04306	0.00415	0.02105	0.00475	0.01644	0.00463	0.01810
	③光ファイバケーブル	0.01406	0.08405	0.00991	0.05025	0.05047	0.17467	0.03638	0.14215
	25. 設備機器	0.05862	0.35050	0.09434	0.47808	0.12862	0.44512	0.11552	0.45140
	①原動機・空調機器等	0.00638	0.03812	0.00355	0.01798	0.00002	0.00007	0.00134	0.00525
	②民生用電子機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008	0.00028	0.00005	0.00021
	③通信機械	0.01905	0.11392	0.08072	0.40907	0.06693	0.23162	0.06990	0.27314
	④産業用電気機器	0.00822	0.04917	0.00328	0.01665	0.03169	0.10967	0.02188	0.08549
	⑤その他の電気機器	0.00627	0.03746	0.00038	0.00190	0.00001	0.00003	0.00031	0.00123
	⑥その他の設備機器	0.01870	0.11182	0.00641	0.03249	0.02989	0.10344	0.02203	0.08608
	26. 化学製品	0.00005	0.00031	0.00007	0.00037	0.00010	0.00035	0.00009	0.00035
	27. 窯業・土石製品	0.00000	0.00000	0.00021	0.00108	0.00007	0.00023	0.00011	0.00044
	28. 再生資源	0.00000	0.00000	0.00136	0.00691	0.00000	0.00000	0.00044	0.00171
	29. その他の資材	0.01135	0.06784	0.02366	0.11991	0.00422	0.01459	0.01066	0.04166
	小 計	0.16724	1.00000	0.19743	1.00054	0.28896	1.00005	0.25597	1.00017
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	0.00000	0.00000	0.00011	0.00054	0.00002	0.00005	0.00004	0.00017
	材 料 費 計	0.16724	1.00000	0.19732	1.00000	0.28895	1.00000	0.25592	1.00000

Ⅹ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅹ－２ 構成比内訳

工事種類 10： 鉄道事業

項 目		1,000万未満		1億未満		1億以上		合 計	
工事費総計		2,433,996.0		19,569,384.0		50,014,152.0		72,017,532.0	
サンプル数		3,319		6,119		1,196		10,634	
1件当りの工事費		733.4		3,198.1		41,817.9		6,772.4	
復元倍率		57.62052		42.90520		11.18423		14.48988	
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	0.71474	1.00000	0.69701	1.00000	0.69502	1.00000	0.69537	1.00000
	(1)材 料 費	0.18466	0.25836	0.22250	0.31922	0.18864	0.27142	0.19171	0.27570
	(2)支給材評価額	0.02149	0.03007	0.01996	0.02863	0.01017	0.01463	0.01116	0.01605
	(3)労 務 費	0.45444	0.63581	0.38529	0.55277	0.38650	0.55610	0.38697	0.55649
	(4)特許使用料	0.00000	0.00000	0.00033	0.00047	0.00074	0.00106	0.00070	0.00100
	(5)水道・光熱・電気料	0.00067	0.00094	0.00288	0.00414	0.00369	0.00530	0.00359	0.00516
	(6)リース料	0.01816	0.02540	0.02721	0.03905	0.03776	0.05433	0.03663	0.05267
	(7)機械器具損料	0.01742	0.02437	0.02430	0.03487	0.04587	0.06600	0.04365	0.06277
	(8)鋼製型枠等損料	0.00181	0.00253	0.00143	0.00205	0.00831	0.01196	0.00763	0.01097
	(9)廃棄物処理料	0.01608	0.02250	0.01310	0.01880	0.01334	0.01920	0.01334	0.01919
	2. 間接工事費	0.19043	1.00000	0.21076	1.00000	0.23120	1.00000	0.22898	1.00000
	(1)共通仮設費	0.05225	0.27437	0.06680	0.31693	0.07932	0.34306	0.07794	0.34036
	(2)現場管理費	0.13818	0.72563	0.14396	0.68307	0.15189	0.65694	0.15104	0.65964
	3. 一般管理費等	0.09483		0.09224		0.07377		0.07564	
	工事費計(1～3計)	1.00000		1.00000		1.00000		1.00000	
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	0.00000	0.00000	0.00099	0.00409	0.00012	0.00063	0.00020	0.00100
	2. 素 材	0.00000	0.00000	0.00022	0.00092	0.00004	0.00022	0.00006	0.00029
	3. 製 材	0.00051	0.00248	0.00041	0.00168	0.00846	0.04254	0.00765	0.03772
	4. 薬品処理木材	0.00542	0.02628	0.00004	0.00015	0.00058	0.00293	0.00057	0.00283
	5. 合 板	0.00142	0.00690	0.00096	0.00396	0.00204	0.01024	0.00193	0.00952
	6. その他の木製品	0.00389	0.01888	0.00195	0.00803	0.00047	0.00237	0.00064	0.00313
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	0.00493	0.02390	0.00240	0.00989	0.00569	0.02864	0.00539	0.02654
	8. セメント	0.00260	0.01261	0.00231	0.00952	0.00666	0.03351	0.00623	0.03070
	9. 生コンクリート	0.00947	0.04594	0.01023	0.04219	0.02407	0.12108	0.02268	0.11178
	10. コンクリート製品	0.01512	0.07334	0.01534	0.06326	0.00794	0.03993	0.00868	0.04278
	11. 鋼 管	0.02017	0.09785	0.00019	0.00078	0.00555	0.02792	0.00518	0.02555
	12. 熱間圧延鋼材	0.00522	0.02534	0.02997	0.12359	0.02077	0.10448	0.02148	0.10589
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	0.01653	0.08019	0.00464	0.01913	0.00935	0.04703	0.00898	0.04425
	14. 鉄骨構造物	0.00000	0.00000	0.03035	0.12519	0.03627	0.18242	0.03542	0.17457
	15. 建設用金属製品	0.02412	0.11699	0.02936	0.12109	0.03050	0.15339	0.03034	0.14954
	16. 鑄 鉄 管	0.00000	0.00000	0.00002	0.00007	0.00150	0.00757	0.00136	0.00668
	17. 鑄鉄製品	0.00000	0.00000	0.00266	0.01099	0.00023	0.00116	0.00045	0.00223
	18. アスファルト	0.00000	0.00000	0.00023	0.00094	0.00106	0.00531	0.00097	0.00479
	19. 石油製品	0.00113	0.00548	0.00143	0.00589	0.00185	0.00931	0.00181	0.00890
	20. 塗 料	0.00814	0.03949	0.00366	0.01512	0.00042	0.00211	0.00078	0.00386
	21. 産業用火薬類	0.00000	0.00000	0.00024	0.00098	0.00000	0.00000	0.00002	0.00011
	22. プラスチック製品	0.01761	0.08542	0.01019	0.04202	0.01399	0.07035	0.01367	0.06738
	23. ゴム製品	0.00058	0.00283	0.00157	0.00648	0.00112	0.00562	0.00116	0.00569
	24. 電線・ケーブル	0.03140	0.15233	0.01855	0.07650	0.00054	0.00270	0.00245	0.01209
	①銅電線・アルミ電線	0.01892	0.09180	0.00304	0.01255	0.00011	0.00056	0.00054	0.00266
	②電力・通信ケーブル	0.01248	0.06053	0.01385	0.05712	0.00043	0.00214	0.00176	0.00867
	③光ファイバケーブル	0.00000	0.00000	0.00166	0.00683	0.00000	0.00000	0.00015	0.00075
	25. 設備機器	0.01743	0.08457	0.05623	0.23190	0.00774	0.03895	0.01227	0.06050
	①原動機・空調機器等	0.00000	0.00000	0.00910	0.03752	0.00003	0.00017	0.00087	0.00426
	②民生用電子機器	0.00000	0.00000	0.00009	0.00036	0.00009	0.00045	0.00009	0.00043
	③通信機械	0.01005	0.04874	0.02113	0.08716	0.00335	0.01683	0.00503	0.02482
	④産業用電気機器	0.00517	0.02509	0.00923	0.03808	0.00067	0.00338	0.00150	0.00738
	⑤その他の電気機器	0.00156	0.00759	0.00438	0.01805	0.00347	0.01748	0.00354	0.01746
	⑥その他の設備機器	0.00065	0.00315	0.01230	0.05073	0.00013	0.00064	0.00125	0.00616
	26. 化学製品	0.00144	0.00699	0.00665	0.02741	0.00466	0.02344	0.00481	0.02373
	27. 窯業・土石製品	0.00257	0.01245	0.00146	0.00602	0.00058	0.00293	0.00068	0.00336
	28. 再生資源	0.00086	0.00417	0.00105	0.00433	0.00136	0.00683	0.00133	0.00653
	29. その他の資材	0.01600	0.07763	0.01039	0.04284	0.00565	0.02843	0.00618	0.03044
	小 計	0.20658	1.00205	0.24366	1.00497	0.19922	1.00207	0.20336	1.00238
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	0.00042	0.00205	0.00120	0.00497	0.00041	0.00207	0.00048	0.00238
	材 料 費 計	0.20616	1.00000	0.24246	1.00000	0.19881	1.00000	0.20288	1.00000

Ⅹ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅹ－２ 構成比内訳

工事種類 11： ガス事業

項 目		1,000万未満		1億未満		1億以上		合 計	
工事費総計		779,436.0		3,105,864.0		13,527,000.0		17,412,300.0	
サンプル数		1,060		1,183		185		2,428	
1件当りの工事費		735.3		2,625.4		73,118.9		7,171.5	
復元倍率		33.90906		19.86120		3.05713		3.78192	
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	0.72145	1.00000	0.74776	1.00000	0.82667	1.00000	0.82347	1.00000
	(1)材 料 費	0.18237	0.25278	0.17569	0.23496	0.34311	0.41505	0.33662	0.40878
	(2)支給材評価額	0.00008	0.00012	0.03743	0.05006	0.00000	0.00000	0.00127	0.00154
	(3)労 務 費	0.38878	0.53888	0.37219	0.49774	0.29497	0.35682	0.29806	0.36196
	(4)特許使用料	0.00147	0.00204	0.00327	0.00437	0.00000	0.00000	0.00012	0.00014
	(5)水道・光熱・電気料	0.00039	0.00054	0.00141	0.00189	0.00177	0.00214	0.00175	0.00213
	(6)リース料	0.04625	0.06411	0.05578	0.07459	0.12093	0.14629	0.11835	0.14372
	(7)機械器具損料	0.05100	0.07069	0.06638	0.08877	0.05209	0.06301	0.05257	0.06384
	(8)鋼製型枠等損料	0.00089	0.00124	0.00910	0.01217	0.01135	0.01373	0.01122	0.01362
	(9)廃棄物処理料	0.05022	0.06961	0.02651	0.03545	0.00245	0.00297	0.00351	0.00426
	2. 間接工事費	0.19274	1.00000	0.17129	1.00000	0.13217	1.00000	0.13380	1.00000
	(1)共通仮設費	0.06173	0.32027	0.07101	0.41455	0.04044	0.30598	0.04159	0.31081
	(2)現場管理費	0.13101	0.67973	0.10028	0.58545	0.09173	0.69402	0.09222	0.68919
	3. 一般管理費等	0.08581		0.08094		0.04115		0.04273	
	工事費計(1～3計)	1.00000		1.00000		1.00000		1.00000	
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	0.00055	0.00299	0.00002	0.00010	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001
	2. 素 材	0.00001	0.00008	0.00044	0.00205	0.00018	0.00053	0.00019	0.00057
	3. 製 材	0.00000	0.00000	0.00073	0.00342	0.00017	0.00050	0.00019	0.00056
	4. 薬品処理木材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00092	0.00268	0.00088	0.00261
	5. 合 板	0.00002	0.00013	0.00048	0.00227	0.00493	0.01436	0.00475	0.01406
	6. その他の木製品	0.00000	0.00000	0.00001	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	0.04073	0.22322	0.02318	0.10877	0.00839	0.02445	0.00905	0.02679
	8. セメント	0.00021	0.00116	0.00250	0.01175	0.00928	0.02706	0.00901	0.02666
	9. 生コンクリート	0.00819	0.04489	0.00291	0.01365	0.11540	0.33635	0.11105	0.32865
	10. コンクリート製品	0.00136	0.00744	0.00503	0.02359	0.03150	0.09182	0.03045	0.09013
	11. 鋼 管	0.00249	0.01367	0.02235	0.10489	0.01442	0.04204	0.01463	0.04331
	12. 熱間圧延鋼材	0.00111	0.00608	0.00156	0.00733	0.06905	0.20125	0.06642	0.19657
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	0.00000	0.00000	0.00001	0.00003	0.00856	0.02495	0.00823	0.02435
	14. 鉄骨構造物	0.00000	0.00000	0.00528	0.02476	0.03857	0.11241	0.03724	0.11023
	15. 建設用金属製品	0.00468	0.02562	0.00734	0.03444	0.00252	0.00734	0.00269	0.00797
	16. 鑄 鉄 管	0.03031	0.16610	0.00058	0.00273	0.00000	0.00000	0.00017	0.00051
	17. 鑄鉄製品	0.00000	0.00000	0.00039	0.00182	0.00210	0.00611	0.00203	0.00600
	18. アスファルト	0.05474	0.30004	0.03615	0.16963	0.00141	0.00412	0.00286	0.00847
	19. 石油製品	0.00781	0.04280	0.00346	0.01624	0.00173	0.00505	0.00182	0.00539
	20. 塗 料	0.00390	0.02135	0.00051	0.00238	0.00128	0.00374	0.00127	0.00376
	21. 産業用火薬類	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00031	0.00091	0.00030	0.00089
	22. プラスチック製品	0.02147	0.11769	0.06267	0.29408	0.00675	0.01967	0.00872	0.02582
	23. ゴム製品	0.00004	0.00021	0.00004	0.00021	0.00416	0.01212	0.00400	0.01183
	24. 電線・ケーブル	0.00000	0.00000	0.00001	0.00003	0.00178	0.00519	0.00171	0.00507
	①銅電線・アルミ電線	0.00000	0.00000	0.00001	0.00003	0.00057	0.00167	0.00055	0.00163
	②電力・通信ケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00114	0.00331	0.00109	0.00323
	③光ファイバケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00007	0.00020	0.00007	0.00020
	25. 設備機器	0.00000	0.00000	0.00527	0.02472	0.01239	0.03610	0.01208	0.03576
	①原動機・空調機器等	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00063	0.00185	0.00061	0.00180
	②民生用電子機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00007	0.00019	0.00006	0.00019
	③通信機械	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00029	0.00084	0.00028	0.00082
	④産業用電気機器	0.00000	0.00000	0.00080	0.00376	0.00851	0.02480	0.00820	0.02428
	⑤その他の電気機器	0.00000	0.00000	0.00012	0.00054	0.00106	0.00309	0.00102	0.00303
	⑥その他の設備機器	0.00000	0.00000	0.00435	0.02042	0.00183	0.00533	0.00191	0.00564
	26. 化学製品	0.00187	0.01022	0.00008	0.00040	0.00165	0.00481	0.00160	0.00473
	27. 窯業・土石製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00034	0.00100	0.00033	0.00097
	28. 再生資源	0.00274	0.01501	0.00328	0.01541	0.00103	0.00301	0.00112	0.00331
	29. その他の資材	0.00024	0.00131	0.02888	0.13553	0.00434	0.01266	0.00516	0.01526
	小 計	0.18245	1.00000	0.21318	1.00029	0.34318	1.00021	0.33796	1.00021
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	0.00000	0.00000	0.00006	0.00029	0.00007	0.00021	0.00007	0.00021
	材 料 費 計	0.18245	1.00000	0.21312	1.00000	0.34311	1.00000	0.33789	1.00000

Ⅹ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅹ－２ 構成比内訳

工事種類 12： 機械装置

項 目		1,000万未満		1億未満		1億以上		合 計	
工事費総計		1,176,444.0		13,638,564.0		57,831,948.0		72,646,956.0	
サンプル数		1,559		3,929		1,382		6,870	
1件当りの工事費		754.6		3,471.3		41,846.6		10,574.5	
復元倍率		31.11237		39.45126		15.18021		17.32489	
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	0.81290	1.00000	0.77813	1.00000	0.83886	1.00000	0.83362	1.00000
	(1)材 料 費	0.53931	0.66344	0.52635	0.67643	0.63879	0.76149	0.62862	0.75408
	(2)支給材評価額	0.00057	0.00070	0.00116	0.00149	0.00007	0.00009	0.00017	0.00020
	(3)労 務 費	0.25025	0.30785	0.22885	0.29410	0.16134	0.19233	0.16770	0.20117
	(4)特許使用料	0.00000	0.00000	0.00258	0.00331	0.00012	0.00015	0.00033	0.00039
	(5)水道・光熱・電気料	0.00027	0.00033	0.00119	0.00153	0.00391	0.00466	0.00365	0.00438
	(6)リース料	0.01465	0.01802	0.00722	0.00928	0.02326	0.02773	0.02186	0.02623
	(7)機械器具損料	0.00624	0.00768	0.00483	0.00620	0.00592	0.00706	0.00584	0.00700
	(8)鋼製型枠等損料	0.00009	0.00011	0.00161	0.00207	0.00028	0.00033	0.00039	0.00047
	(9)廃棄物処理料	0.00153	0.00189	0.00434	0.00558	0.00516	0.00616	0.00506	0.00607
	2. 間接工事費	0.10798	1.00000	0.15164	1.00000	0.10411	1.00000	0.10806	1.00000
	(1)共通仮設費	0.02527	0.23405	0.04381	0.28894	0.02513	0.24142	0.02668	0.24686
	(2)現場管理費	0.08270	0.76595	0.10782	0.71106	0.07897	0.75858	0.08139	0.75314
	3. 一般管理費等	0.07912		0.07023		0.05703		0.05832	
	工事費計(1～3計)	1.00000		1.00000		1.00000		1.00000	
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	2. 素 材	0.00000	0.00000	0.00129	0.00245	0.00000	0.00000	0.00011	0.00017
	3. 製 材	0.00009	0.00017	0.00003	0.00006	0.00113	0.00177	0.00103	0.00164
	4. 薬品処理木材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	5. 合 板	0.00022	0.00041	0.00008	0.00015	0.00018	0.00029	0.00018	0.00028
	6. その他の木製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00179	0.00281	0.00163	0.00259
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	0.00139	0.00257	0.00107	0.00202	0.00072	0.00112	0.00075	0.00119
	8. セメント	0.00072	0.00133	0.00134	0.00254	0.00014	0.00022	0.00024	0.00039
	9. 生コンクリート	0.00216	0.00400	0.00299	0.00566	0.00518	0.00810	0.00497	0.00790
	10. コンクリート製品	0.00234	0.00434	0.00671	0.01271	0.00386	0.00604	0.00408	0.00649
	11. 鋼 管	0.00836	0.01548	0.00677	0.01283	0.00632	0.00990	0.00638	0.01014
	12. 熱間圧延鋼材	0.00021	0.00040	0.00274	0.00520	0.01569	0.02455	0.01448	0.02303
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	0.00086	0.00159	0.00036	0.00069	0.01119	0.01752	0.01021	0.01623
	14. 鉄骨構造物	0.01742	0.03226	0.00291	0.00552	0.00947	0.01482	0.00900	0.01431
	15. 建設用金属製品	0.02095	0.03881	0.01092	0.02071	0.01133	0.01773	0.01138	0.01810
	16. 鑄 鉄 管	0.00000	0.00000	0.00066	0.00125	0.00227	0.00356	0.00212	0.00337
	17. 鑄鉄製品	0.00748	0.01386	0.00621	0.01177	0.00279	0.00437	0.00312	0.00496
	18. アスファルト	0.00043	0.00079	0.00012	0.00023	0.00037	0.00059	0.00035	0.00056
	19. 石油製品	0.00174	0.00322	0.00125	0.00237	0.00009	0.00014	0.00020	0.00032
	20. 塗 料	0.00066	0.00122	0.00054	0.00102	0.00118	0.00185	0.00112	0.00179
	21. 産業用火薬類	0.00000	0.00000	0.00001	0.00002	0.00033	0.00051	0.00030	0.00047
	22. プラスチック製品	0.00378	0.00700	0.00233	0.00441	0.00254	0.00398	0.00254	0.00403
	23. ゴム製品	0.00186	0.00345	0.00359	0.00681	0.00017	0.00027	0.00047	0.00075
	24. 電線・ケーブル	0.00835	0.01547	0.00475	0.00901	0.01435	0.02246	0.01350	0.02148
	①銅電線・アルミ電線	0.00039	0.00071	0.00129	0.00244	0.00049	0.00077	0.00056	0.00089
	②電力・通信ケーブル	0.00797	0.01475	0.00283	0.00536	0.01366	0.02138	0.01271	0.02022
	③光ファイバケーブル	0.00000	0.00000	0.00064	0.00120	0.00020	0.00032	0.00024	0.00037
	25. 設備機器	0.45949	0.85109	0.46242	0.87660	0.53801	0.84214	0.53107	0.84459
	①原動機・空調機器等	0.05436	0.10068	0.09962	0.18885	0.25620	0.40102	0.24147	0.38402
	②民生用電子機器	0.04223	0.07822	0.00153	0.00290	0.00063	0.00099	0.00108	0.00172
	③通信機械	0.12233	0.22658	0.05624	0.10662	0.01092	0.01709	0.01566	0.02490
	④産業用電気機器	0.09094	0.16845	0.06298	0.11939	0.08314	0.13014	0.08155	0.12969
	⑤その他の電気機器	0.03511	0.06503	0.01507	0.02856	0.02033	0.03182	0.02003	0.03185
	⑥その他の設備機器	0.11452	0.21213	0.22697	0.43027	0.16680	0.26109	0.17129	0.27241
	26. 化学製品	0.00025	0.00047	0.00001	0.00002	0.00074	0.00116	0.00067	0.00107
	27. 窯業・土石製品	0.00049	0.00090	0.00002	0.00003	0.00198	0.00309	0.00180	0.00287
	28. 再生資源	0.00002	0.00003	0.00007	0.00014	0.00007	0.00011	0.00007	0.00011
	29. その他の資材	0.00063	0.00116	0.00889	0.01685	0.00780	0.01221	0.00782	0.01244
	小 計	0.53988	1.00000	0.52807	1.00106	0.63970	1.00131	0.62960	1.00129
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	0.00000	0.00000	0.00056	0.00106	0.00084	0.00131	0.00081	0.00129
	材 料 費 計	0.53988	1.00000	0.52751	1.00000	0.63886	1.00000	0.62879	1.00000

Ⅹ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅹ-2 構成比内訳

工事種類 13: ゴルフ場建設工事

項 目		1,000万未満		1億未満		1億以上		合 計	
工事費総計		32,832.0		247,320.0		343,548.0		623,700.0	
サンプル数		42		83		11		136	
1件当りの工事費		781.7		2,979.8		31,231.6		4,586.0	
復元倍率		6.95668		6.54654		7.26090		6.94443	
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	0.69455	1.00000	0.71074	1.00000	0.71476	1.00000	0.71201	1.00000
	(1)材 料 費	0.36804	0.52990	0.22079	0.31065	0.23865	0.33388	0.23794	0.33418
	(2)支給材評価額	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	(3)労 務 費	0.28165	0.40552	0.41568	0.58485	0.25190	0.35243	0.32236	0.45274
	(4)特許使用料	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	(5)水道・光熱・電気料	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011	0.00016	0.00006	0.00008
	(6)リース料	0.02769	0.03987	0.00910	0.01281	0.07210	0.10087	0.04327	0.06077
	(7)機械器具損料	0.01602	0.02306	0.05354	0.07532	0.10424	0.14584	0.07828	0.10994
	(8)鋼製型枠等損料	0.00000	0.00000	0.00243	0.00342	0.00027	0.00038	0.00116	0.00163
	(9)廃棄物処理料	0.00114	0.00165	0.00921	0.01295	0.04749	0.06644	0.02895	0.04066
	2. 間接工事費	0.19472	1.00000	0.23235	1.00000	0.16960	1.00000	0.19731	1.00000
	(1)共通仮設費	0.07465	0.38336	0.11438	0.49227	0.07293	0.43004	0.09046	0.45845
	(2)現場管理費	0.12007	0.61664	0.11797	0.50773	0.09666	0.56996	0.10686	0.54155
	3. 一般管理費等	0.11073		0.05691		0.11564		0.09068	
	工事費計(1～3計)	1.00000		1.00000		1.00000		1.00000	
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	0.00220	0.00597	0.00313	0.01416	0.01313	0.05503	0.00835	0.03509
	2. 素 材	0.00000	0.00000	0.00129	0.00583	0.00057	0.00239	0.00084	0.00354
	3. 製 材	0.00000	0.00000	0.00337	0.01527	0.00049	0.00206	0.00168	0.00705
	4. 薬品処理木材	0.00000	0.00000	0.01400	0.06339	0.00014	0.00059	0.00596	0.02506
	5. 合 板	0.00183	0.00497	0.00124	0.00562	0.00030	0.00124	0.00077	0.00325
	6. その他の木製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	0.04364	0.11857	0.04561	0.20660	0.01404	0.05884	0.02888	0.12137
	8. セメント	0.00144	0.00392	0.00354	0.01603	0.01114	0.04668	0.00743	0.03124
	9. 生コンクリート	0.01240	0.03370	0.00840	0.03805	0.02748	0.11514	0.01866	0.07843
	10. コンクリート製品	0.00661	0.01797	0.02343	0.10611	0.10799	0.45252	0.06709	0.28199
	11. 鋼 管	0.00247	0.00672	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00013	0.00055
	12. 熱間圧延鋼材	0.01167	0.03171	0.00500	0.02266	0.00191	0.00799	0.00372	0.01564
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	0.00000	0.00000	0.00177	0.00800	0.00060	0.00251	0.00106	0.00445
	14. 鉄骨構造物	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	15. 建設用金属製品	0.05115	0.13897	0.01142	0.05174	0.01876	0.07862	0.01738	0.07303
	16. 鑄 鉄 管	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	17. 鑄鉄製品	0.00000	0.00000	0.01708	0.07735	0.00000	0.00000	0.00718	0.03019
	18. アスファルト	0.01426	0.03874	0.05460	0.24729	0.00575	0.02409	0.02674	0.11240
	19. 石油製品	0.00673	0.01828	0.00734	0.03325	0.01946	0.08155	0.01369	0.05755
	20. 塗 料	0.02126	0.05776	0.00280	0.01269	0.00050	0.00210	0.00256	0.01076
	21. 産業用火薬類	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	22. プラスチック製品	0.01227	0.03333	0.00693	0.03139	0.00913	0.03826	0.00837	0.03517
	23. ゴム製品	0.00000	0.00000	0.00034	0.00155	0.00000	0.00000	0.00014	0.00061
	24. 電線・ケーブル	0.09243	0.25113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00486	0.02041
	①銅電線・アルミ電線	0.00103	0.00280	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00005	0.00023
	②電力・通信ケーブル	0.09140	0.24834	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00480	0.02019
	③光ファイバケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	25. 設備機器	0.07456	0.20257	0.00058	0.00262	0.00000	0.00000	0.00416	0.01749
	①原動機・空調機器等	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	②民生用電子機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	③通信機械	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	④産業用電気機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	⑤その他の電気機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	⑥その他の設備機器	0.07456	0.20257	0.00058	0.00262	0.00000	0.00000	0.00416	0.01749
	26. 化学製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	27. 窯業・土石製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	28. 再生資源	0.00000	0.00000	0.00035	0.00161	0.00102	0.00426	0.00068	0.00288
	29. その他の資材	0.01314	0.03569	0.00857	0.03880	0.00623	0.02612	0.00758	0.03185
	小 計	0.36804	1.00000	0.22079	1.00000	0.23865	1.00000	0.23794	1.00000
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	材 料 費 計	0.36804	1.00000	0.22079	1.00000	0.23865	1.00000	0.23794	1.00000

Ⅹ. 土木工事費投入調査結果

表－Ⅹ－２ 構成比内訳

工事種類 14： 構内環境整備事業

項 目		1,000万未満		1億未満		1億以上		合 計	
工事費総計		870,480.0		4,088,124.0		4,081,212.0		9,039,816.0	
サンプル数		1,201		1,542		150		2,893	
1件当りの工事費		724.8		2,651.2		27,208.1		3,124.7	
復元倍率		27.93277		20.65126		8.57044		12.81663	
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	0.76980	1.00000	0.74302	1.00000	0.79835	1.00000	0.78156	1.00000
	(1)材 料 費	0.39804	0.51706	0.29997	0.40372	0.26756	0.33514	0.28242	0.36136
	(2)支給材評価額	0.00199	0.00258	0.00022	0.00029	0.00503	0.00631	0.00355	0.00454
	(3)労 務 費	0.25331	0.32906	0.30921	0.41615	0.31618	0.39604	0.31144	0.39849
	(4)特許使用料	0.00000	0.00000	0.00011	0.00015	0.00000	0.00000	0.00003	0.00004
	(5)水道・光熱・電気料	0.00080	0.00104	0.00048	0.00064	0.00508	0.00636	0.00360	0.00461
	(6)リース料	0.04444	0.05773	0.04976	0.06697	0.06926	0.08676	0.06269	0.08022
	(7)機械器具損料	0.04885	0.06345	0.04555	0.06130	0.02243	0.02809	0.03008	0.03849
	(8)鋼製型枠等損料	0.00246	0.00320	0.00166	0.00223	0.00616	0.00772	0.00474	0.00606
	(9)廃棄物処理料	0.01992	0.02587	0.03607	0.04854	0.10664	0.13358	0.08300	0.10620
	2. 間接工事費	0.14748	1.00000	0.15702	1.00000	0.13576	1.00000	0.14224	1.00000
	(1)共通仮設費	0.06220	0.42175	0.05482	0.34912	0.04858	0.35787	0.05093	0.35808
	(2)現場管理費	0.08528	0.57825	0.10220	0.65088	0.08717	0.64213	0.09131	0.64192
	3. 一般管理費等	0.08272		0.09996		0.06589		0.07620	
工事費計(1～3計)		1.00000		1.00000		1.00000		1.00000	
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	0.00347	0.00866	0.00898	0.02990	0.00362	0.01327	0.00511	0.01788
	2. 素 材	0.00007	0.00017	0.00036	0.00120	0.00005	0.00019	0.00014	0.00049
	3. 製 材	0.00060	0.00151	0.00017	0.00057	0.00037	0.00135	0.00032	0.00113
	4. 薬品処理木材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	5. 合 板	0.00042	0.00106	0.00223	0.00741	0.00145	0.00532	0.00162	0.00568
	6. その他の木製品	0.00021	0.00052	0.00038	0.00128	0.00453	0.01663	0.00318	0.01111
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	0.03357	0.08391	0.03776	0.12577	0.01283	0.04707	0.02074	0.07253
	8. セメント	0.00714	0.01785	0.00669	0.02228	0.01297	0.04760	0.01095	0.03830
	9. 生コンクリート	0.02854	0.07134	0.04553	0.15166	0.01349	0.04950	0.02315	0.08095
	10. コンクリート製品	0.02864	0.07159	0.03610	0.12025	0.05398	0.19803	0.04784	0.16730
	11. 鋼 管	0.00025	0.00063	0.01343	0.04473	0.00067	0.00246	0.00423	0.01480
	12. 熱間圧延鋼材	0.00362	0.00904	0.01253	0.04174	0.02148	0.07878	0.01818	0.06356
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	0.00427	0.01066	0.00486	0.01617	0.00003	0.00010	0.00157	0.00549
	14. 鉄骨構造物	0.00000	0.00000	0.00196	0.00652	0.00000	0.00000	0.00055	0.00192
	15. 建設用金属製品	0.03696	0.09239	0.01872	0.06237	0.01837	0.06738	0.01929	0.06745
	16. 鑄 鉄 管	0.00000	0.00000	0.00044	0.00145	0.00077	0.00284	0.00065	0.00226
	17. 鑄鉄製品	0.00463	0.01158	0.00142	0.00474	0.00156	0.00571	0.00166	0.00579
	18. アスファルト	0.17555	0.43886	0.07414	0.24697	0.02849	0.10451	0.04780	0.16715
	19. 石油製品	0.00431	0.01078	0.00584	0.01945	0.00491	0.01801	0.00514	0.01799
	20. 塗 料	0.02552	0.06379	0.00578	0.01926	0.00231	0.00847	0.00431	0.01507
	21. 産業用火薬類	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	22. プラスチック製品	0.01523	0.03808	0.01488	0.04955	0.01324	0.04858	0.01379	0.04822
	23. ゴム製品	0.00001	0.00002	0.00001	0.00002	0.00007	0.00025	0.00005	0.00017
	24. 電線・ケーブル	0.00183	0.00457	0.00070	0.00233	0.01405	0.05155	0.00976	0.03414
	①銅電線・アルミ電線	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	②電力・通信ケーブル	0.00183	0.00457	0.00070	0.00233	0.01405	0.05155	0.00976	0.03414
	③光ファイバケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	25. 設備機器	0.01955	0.04887	0.00154	0.00514	0.03523	0.12922	0.02508	0.08770
	①原動機・空調機器等	0.00577	0.01442	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00025	0.00089
	②民生用電子機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00005	0.00020	0.00004	0.00013
	③通信機械	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.00013	0.00002	0.00008
	④産業用電気機器	0.00058	0.00145	0.00012	0.00040	0.00000	0.00000	0.00006	0.00021
	⑤その他の電気機器	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00610	0.02238	0.00412	0.01440
	⑥その他の設備機器	0.01320	0.03301	0.00142	0.00474	0.02903	0.10651	0.02059	0.07198
	26. 化学製品	0.00043	0.00107	0.00249	0.00831	0.00073	0.00267	0.00121	0.00423
	27. 窯業・土石製品	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	28. 再生資源	0.00419	0.01048	0.00167	0.00555	0.00116	0.00426	0.00144	0.00503
	29. その他の資材	0.00103	0.00256	0.00165	0.00550	0.02656	0.09742	0.01844	0.06448
	小 計	0.40002	1.00000	0.30023	1.00013	0.27292	1.00118	0.28620	1.00080
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	0.00000	0.00000	0.00004	0.00013	0.00032	0.00118	0.00023	0.00080
材 料 費 計		0.40002	1.00000	0.30019	1.00000	0.27260	1.00000	0.28597	1.00000

Ⅹ. 土木工事費投入調査結果

表Ⅹ－２ 構成比内訳

工事種類 15： その他の土木工事

項 目		1,000万未満		1億未満		1億以上		合 計	
工事費総計		1,273,752.0		8,616,672.0		33,399,540.0		43,289,964.0	
サンプル数		1,742		2,875		627		5,244	
1件当りの工事費		731.2		2,997.1		53,268.8		8,255.1	
復元倍率		42.89492		36.64823		9.04800		10.94235	
Ⅰ 工 事 費 内 訳	1. 直接工事費	0.74936	1.00000	0.72610	1.00000	0.79074	1.00000	0.78659	1.00000
	(1)材 料 費	0.29895	0.39894	0.22741	0.31320	0.40951	0.51787	0.39785	0.50579
	(2)支給材評価額	0.01666	0.02223	0.00174	0.00240	0.00000	0.00000	0.00023	0.00029
	(3)労 務 費	0.28922	0.38595	0.28611	0.39403	0.17370	0.21967	0.18125	0.23043
	(4)特許使用料	0.00162	0.00216	0.00028	0.00038	0.00026	0.00033	0.00027	0.00035
	(5)水道・光熱・電気料	0.00115	0.00154	0.00138	0.00190	0.00469	0.00593	0.00447	0.00568
	(6)リース料	0.04102	0.05474	0.06086	0.08382	0.05339	0.06752	0.05374	0.06832
	(7)機械器具損料	0.03658	0.04882	0.06635	0.09138	0.05122	0.06477	0.05201	0.06612
	(8)鋼製型枠等損料	0.02778	0.03707	0.03138	0.04322	0.03435	0.04344	0.03413	0.04338
	(9)廃棄物処理料	0.03638	0.04854	0.05059	0.06967	0.06362	0.08045	0.06264	0.07963
	2. 間接工事費	0.13416	1.00000	0.16079	1.00000	0.11918	1.00000	0.12176	1.00000
	(1)共通仮設費	0.04177	0.31138	0.06494	0.40389	0.03825	0.32093	0.03986	0.32736
	(2)現場管理費	0.09238	0.68862	0.09585	0.59611	0.08093	0.67907	0.08190	0.67264
	3. 一般管理費等	0.11648		0.11311		0.09008		0.09165	
	工事費計(1～3計)	1.00000		1.00000		1.00000		1.00000	
Ⅱ 材 料 費 内 訳	1. 樹木・種苗・芝	0.00167	0.00530	0.00309	0.01349	0.00262	0.00639	0.00264	0.00663
	2. 素 材	0.00265	0.00840	0.00004	0.00016	0.00015	0.00036	0.00016	0.00040
	3. 製 材	0.00225	0.00713	0.00013	0.00057	0.00008	0.00020	0.00010	0.00025
	4. 薬品処理木材	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	5. 合 板	0.00571	0.01808	0.00093	0.00407	0.00026	0.00064	0.00034	0.00086
	6. その他の木製品	0.01229	0.03893	0.00062	0.00271	0.00008	0.00019	0.00020	0.00050
	7. 砂・砂利・採石・石材・土	0.03466	0.10983	0.01295	0.05651	0.00608	0.01485	0.00671	0.01684
	8. セメント	0.00347	0.01101	0.00339	0.01479	0.00059	0.00145	0.00078	0.00196
	9. 生コンクリート	0.03438	0.10893	0.02316	0.10107	0.01392	0.03399	0.01462	0.03673
	10. コンクリート製品	0.02638	0.08359	0.02373	0.10356	0.01228	0.02999	0.01307	0.03282
	11. 鋼 管	0.01385	0.04387	0.00999	0.04359	0.00259	0.00632	0.00311	0.00782
	12. 熱間圧延鋼材	0.00693	0.02195	0.02538	0.11074	0.02208	0.05391	0.02216	0.05566
	13. 冷間仕上・めっき鋼材	0.00205	0.00650	0.00011	0.00050	0.00301	0.00736	0.00283	0.00712
	14. 鉄骨構造物	0.00656	0.02080	0.00039	0.00171	0.00590	0.01440	0.00557	0.01400
	15. 建設用金属製品	0.03243	0.10275	0.01622	0.07077	0.01367	0.03338	0.01396	0.03508
	16. 鋳 鉄 管	0.00299	0.00947	0.00017	0.00074	0.00006	0.00015	0.00009	0.00022
	17. 鋳鉄製品	0.00868	0.02750	0.00046	0.00199	0.00023	0.00057	0.00031	0.00078
	18. アスファルト	0.03279	0.10390	0.02320	0.10125	0.00513	0.01254	0.00641	0.01611
	19. 石油製品	0.00751	0.02379	0.00384	0.01675	0.00524	0.01280	0.00517	0.01300
	20. 塗 料	0.00139	0.00440	0.00187	0.00815	0.00108	0.00263	0.00113	0.00283
	21. 産業用火薬類	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00146	0.00357	0.00136	0.00343
	22. プラスチック製品	0.01081	0.03426	0.00928	0.04050	0.00417	0.01018	0.00452	0.01136
	23. ゴム製品	0.00000	0.00000	0.00127	0.00556	0.00085	0.00208	0.00087	0.00219
	24. 電線・ケーブル	0.00415	0.01315	0.00262	0.01142	0.01892	0.04619	0.01784	0.04480
	①銅電線・アルミ電線	0.00163	0.00516	0.00050	0.00217	0.01089	0.02658	0.01020	0.02562
	②電力・通信ケーブル	0.00252	0.00799	0.00212	0.00926	0.00799	0.01950	0.00760	0.01908
	③光ファイバケーブル	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.00011	0.00004	0.00010
	25. 設備機器	0.03596	0.11395	0.06511	0.28413	0.28228	0.68932	0.26753	0.67204
	①原動機・空調機器等	0.00000	0.00000	0.00015	0.00064	0.00000	0.00000	0.00001	0.00002
	②民生用電子機器	0.00000	0.00000	0.00089	0.00390	0.00188	0.00459	0.00181	0.00454
	③通信機械	0.00039	0.00124	0.00012	0.00052	0.00270	0.00659	0.00253	0.00635
	④産業用電気機器	0.00427	0.01353	0.01870	0.08162	0.08778	0.21436	0.08305	0.20862
	⑤その他の電気機器	0.00159	0.00502	0.01235	0.05390	0.00081	0.00198	0.00150	0.00378
	⑥その他の設備機器	0.02971	0.09415	0.03290	0.14356	0.18911	0.46180	0.17863	0.44873
	26. 化学製品	0.00357	0.01130	0.00150	0.00656	0.00201	0.00490	0.00199	0.00499
	27. 窯業・土石製品	0.00055	0.00173	0.00031	0.00133	0.00010	0.00025	0.00012	0.00030
	28. 再生資源	0.00126	0.00399	0.00174	0.00757	0.00012	0.00029	0.00022	0.00056
	29. その他の資材	0.02359	0.07474	0.00101	0.00442	0.00612	0.01495	0.00595	0.01495
	小 計	0.31853	1.00925	0.23251	1.01462	0.41108	1.00384	0.39977	1.00424
	30. 鉄・非鉄金属屑(▲)	0.00292	0.00925	0.00335	0.01462	0.00157	0.00384	0.00169	0.00424
	材 料 費 計	0.31561	1.00000	0.22916	1.00000	0.40951	1.00000	0.39808	1.00000